



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Παρακαμπτήρια οδός Τ.Κ Κρουονερίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400,00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
6	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.220,00	1,60	1.952,00	
9	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	680,00	2,45	1.666,00	
16	A-18.2	Δάνεια επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	450,00	10,00	4.500,00	
18	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	450,00	0,95	427,50	
							Σ ΧΩΜ:	8.545,50
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ								
6	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	325,00	94,20	30.615,00	
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kgf	4.100,00	1,15	4.715,00	
							Σ ΤΕΧΝ:	35.330,00
							ΣΥΝΟΛΟ 1	43.875,50
							Γ.Ε.-Ε.Ο. 18%	7.897,59
							ΣΥΝΟΛΟ 2	51.773,09
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.765,96
							ΣΥΝΟΛΟ3	59.539,05
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	460,95
							ΣΥΝΟΛΟ 4	60.000,00
							Φ.Π.Α. 24%	14.400,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.400,00

ΠΥΡΓΟΣ 16-05-2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΛΑΣΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΧΘΗ
ΠΥΡΓΟΣ 16-05-2019
Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Τ.Δ.Π

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΥΡΓΟΣ 16-05-2019
Ο Δ/ΤΗΣ ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' β