



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας»

ΥΠΟΕΡΓΟ: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020

ΠΡΟΥΠ: 4.000.000,00 € με το ΦΠΑ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>								
		<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>						
1	4.03N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμαμάτων από αυτοφυή βλάστηση και πασης φυσικής φερτά υλικά	ΥΔΡ 6054	στρ	3.179,00	600,00	1.907.400,00	
2	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	5.130,00	11,70	60.021,00	
		<b>ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ</b>						
3	5.02	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	20.000,00	0,50	10.000,00	
		<b>ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>						
4	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκλινδρών, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m3	2.700,00	10,00	27.000,00	
5	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	642,00	26,50	17.013,00	
6	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	51.000,00	2,50	127.500,00	
7	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	24.300,00	2,30	55.890,00	
8	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	3.950,00	25,30	99.935,00	
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>2.304.759,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>								
9	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	220,00	4,65	1.023,00	

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
10	B-29.2.2	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2511	m <sup>3</sup>	40,00	82,00	3.280,00	
11	B-29.4.5	Κατασκευή βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	330,00	121,00	39.930,00	
12	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	25.500,00	1,05	26.775,00	
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>71.008,00</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.375.767,00</b>
							Γ.Ε.Ε.Ο 18%	<b>427.638,06</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>	<b>2.803.405,06</b>
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	<b>420.510,76</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>	<b>3.223.915,82</b>
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	<b>1.890,63</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>	<b>3.225.806,45</b>
							Φ . Π . Α	<b>774.193,55</b>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.000.000,00</b>

**ΕΥΡΩ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
 ΠΥΡΓΟΣ 1 / 11 /2018  
 Η Προιστ. Τ.Δ.Π

**ΕΘΕΩΡΘΗ**  
 ΠΥΡΓΟΣ 1 / 11 /2018  
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ 1/ 11 /2018  
**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

Αικατερίνη Αρκουμάνη  
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

Μιχ. Καλογερόπουλος  
 Τοπ/φος Μηχ/κός με Α βαθμό

Φώτης Χριστοδουλόπουλος  
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό



