



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες»

ΠΡΟΫΠ: 600.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το υπό εκτέλεση έργο αφορά έργα συντήρησης της οδού Χαραυγή – Πόρτες το οποίο δεν έχει Ασφαλοστρωθεί.

Συγκεκριμένα στο δρόμο Χαραυγή – Πόρτες ο οποίος είναι συνολικού μήκους έξι (6) χιλιομέτρων πρόκειται να γίνουν κατασκευαστικές εργασίες στο μη ασφαλοστρωμένο τμήμα που βρίσκεται προς την μεριά των Πορτών μήκους 1.500,00 μέτρων.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

Στα τελευταία 1.000,00 του μη ασφαλοστρωμένου τμήματος θα γίνουν εργασίες διαπλάτυνσης ανάντι της οδού 2,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει εκσκαφή του ανάντι πρανούς με την απαραίτητη κοπή των δένδρων, εκσκαφή για εξυγίανση του εδάφους σε βάθος 1,00 μέτρου, επιχώση με κοκκώδες υλικό 0 έως 200 & κατασκευή υπόβασης μέσου πάχους 15 εκατοστών. Στα πρανή όπου απαιτηθεί θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης μικρού ύψους έως ένα μέτρο.

Στην διασταύρωση με τον δρόμο από τις Πόρτες προς τον Αρχαιολογικό Χώρο θα γίνει διαπλάτυνση της οδού με εκσκαφή του ανάντι πρανούς για την στροφή των τουριστικών λεωφορείων. Για την προστασία του πρανούς θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους 3μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.

Όπου απαιτείται στα τοπικά χαμηλά της οδού θα κατασκευαστούν σωληνωτοί αγωγοί Φ40 απορροής ομβρίων με τα απαραίτητα φρεάτια υδροσυλλογής.

Σε μήκος περίπου 800 μ θα γίνει κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου και στο υπόλοιπο τμήμα διάνοιξη τριγωνικής τάφρου με σκυρόδεμα C20/25.

Στα πρώτα 500,00 μέτρα του μη ασφαλοστρωμένου τμήματος θα γίνει συμπλήρωση της υπόβασης η οποία έχει υποστεί φθορές από τα όμβρια ύδατα.

Στο σύνολο της μη ασφαλοστρωμένης οδού θα γίνει κατασκευή βάσης 10 εκ και κατασκευή τάπητα κυκλοφορίας της ΑΣ 12,5, συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. και πλάτους 5,80 μέτρων περίπου.

Τέλος στο σύνολο της οδού Χαραυγή – Πόρτες θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος & τοποθέτηση σημάτων κυκλοφορίας.-

Ο Συντάξας

Πάτρα, 31/07/2018

Αντώνης Δημητρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πάτρα, 31/07/2018

Ο Προϊστάμενος
Συγκοινωνιακών Έργων

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχ/κός

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Πάτρα, 31/07/2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός