



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «Επείγουσες συντηρήσεις, στο  
επαρχιακό οδικό δίκτυο του  
Δήμου Πατρέων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000,00 €

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών, επουλώσεις λάκκων με ασφαλτόμιγμα, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, σήμανσης και τοποθέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή ανακατασκευής τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Πατρέων( 1<sup>η</sup> -2<sup>η</sup> -3<sup>η</sup>-5<sup>η</sup>-27<sup>η</sup>) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού, κατά το δυνατόν, στην αρχική της κατάσταση χωρίς τροποποιήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της.

Στις Επαρχιακές οδούς θα γίνει κοπή θάμνων – δένδρων και της παρόδιας βλάστησης στις οριογραμμές των οδών για τη βελτίωση της ορατότητας, κατόπιν υποδείξεων της επίβλεψης.

Θα γίνει καθαρισμός τάφρων & απόφραξη – καθαρισμός οχετών και ανακατασκευή τεχνικών στις επαρχιακές οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Θα γίνει αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

Θα γίνει αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων ΚΟΚ και τοποθέτηση νέων όπου απαιτείται σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη..

Ενδεικτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

### **1. Οδός Άγιος Βασίλειος Μονή Αγίας Ελεούσας (27<sup>η</sup> επαρ. οδός).**

Χ.Θ. 5+200 έως 7+200. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε πλάτος 2,5 μ

ΧΘ. 7+800 Εξυγίανση σε μήκος 20 μ με την ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

ΧΘ 9+100 Εξυγίανση σε μήκος 30 μ με την ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

ΧΘ 10+700 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ

ΧΘ 11+400 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 10μ

ΧΘ 12+200 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 10μ

ΧΘ 12+300 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 20μ

ΧΘ 13+100 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ

ΧΘ 13+700 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 20μ

### **2. Οδός Π.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών Μαγούλα Άνω Καστρίτσι (27<sup>η</sup> επαρ. οδός)..**

0+000 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 200μ

1+100 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 50μ

3+850 θέση “Παλιάμπελα” Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ Θ

### **3. Οδός Οβρυά Μιντιλόγλι (3<sup>η</sup> επαρ. οδός).**

0+000 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 300μ

4+000 0+000 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ

4+200 0+000 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ.

Ανακατασκευή τοιχείου στην Οβρυά σε μήκος 15 μ

### **4. Πάτρα Ελεκύστρα Πουρναρόκαστρο (1<sup>η</sup> επαρ. Οδός)**

χθ 2+050 (πρώην εστιατόριο Βεράντα στο 5 χλμ από Πάτρα) ανακατασκευή Σ.Ο και φρεατίου απορροής ομβρίων με Σ.Ο Φ60 μήκους 25 μ. Ανακατασκευή τσιμέντινης τριγωνικής τάφρου (ρείθρου) σε μήκος 120μ. Ανακατασκευή τριών προσβάσεων ραμπών σε ιδιοκτησίες στην ίδια περιοχή.

Χ.θ. 2+400 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 60 μ

Χ.θ. 2+600 ανακατασκευή πρόσβασης προς δημοτικό δρόμο μήκους 6 μ.

Χ.θ 3+150 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 150 μ

Χ.θ 4+700 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 150 μ

Χ.θ 6+500 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 30 μ

Χ.θ 6+750 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μήκος 30 μ

Χ.θ 7+400 Ανακατασκευή τσιμέντινης τριγωνικής τάφρου(ρείθρου) σε μήκος 30μ

Χ.θ.8+200 Κατασκευή οδοστρώσας και ασφαλτοτάπητα σε μήκος 150 μ

Χ.θ 2+100 από την διασταύρωση Ελεκύστρας Πουρναρόκαστρο (Σανατόριο) Κατασκευή οδοστρώσας και τσιμεντόστρωσης σε μήκος 200 μ.

### **5. Καλλιθέα Σαραβάλι (5<sup>η</sup> επαρ. Οδός)**

Θα γίνει τσιμεντόστρωση πλησίον της Καλλιθέας, ανακατασκευές σωληνωτών οχετών και τοίχων αντιστήριξης.

Πέραν των ανωτέρω εργασιών θα γίνει ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και εργασίες επούλωσης λάκκων.

Εφόσον δοθεί εντολή από την υπηρεσία για αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή αποκατάσταση, εφόσον είναι δυνατή, αλλιώς για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται εντός δέκα ημερών.

Η αμεσότητα την επέμβασης θα είναι άσχετη με το μέγεθός της και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προσφορά η πιθανότητα πολλών και μικρών επεμβάσεων.

**Πάτρα 05-05-2017**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ο Συντάξας**

**Νίκος Παπαδόγιαννης  
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος  
Συγκοινωνιακών Έργων**

**Παναγιώτης Φλωράτος  
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**Ο Διευθυντής Τεχνικών  
Έργων Π.Ε. Αχαΐας**

**Αριστοτέλης Κορκός  
Αρχιτέκτων Μηχανικός**