



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 7 Ιουλίου 2014
Αρ. πρωτ. 144121/1440

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 667/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 143616/2723/28-5-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) η υπ'αριθμ. 249/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία θεωρήθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 48945/5663/17-6-2013 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 667/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης στατικής επάρκειας φρεατοπασσάλων για την αποκατάσταση κατολίσθησης στην είσοδο του Λεπρέου στα πλαίσια της εργολαβίας «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. Δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Θολό – Φιγαλεία - Ναός Επικούριου Απόλλωνα» Αναδόχου: Καστάνη Άγγελου, Προϋπολ. 900.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλος, Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 3η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 177690/1707/27-6-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Ντάτσικα Γεωργία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης στατικής επάρκειας φρεατοπασσάλων για την αποκατάσταση κατολίσθησης στην είσοδο του Λεπρέου στα πλαίσια της εργολαβίας «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. Δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Θολό - Φιγαλεία - Ναός Επικούριου Απόλλωνα» Αναδόχου: Καστάνη Άγγελου, Προϋπολ. 900.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 143616/2723/28-5-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

Α' ΜΕΛΕΤΗ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Υπηρεσία εκπονήσεως | : Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
| 2. Ημερομηνία εκπονήσεως | : 06/03/2012 |
| 3. Απόφαση εγκρίσεως μελέτης | : 7574/27-09-2010 |
| 4. Έγκριση δημ/σης & όρων δημ/σης | : πρακτικό 6/2013 |
| 5. Προϋπολογισμός | : 900.000,00 ευρώ με ΦΠΑ |

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Ημερομηνία δημοπρατήσεως | : 21-3-2013 |
| 2. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού | : 249/2013 πρακτικό 11/2013 |
| 3. Επιτευχθείσα έκπτωση | : 7% |
| 4. Ημερομηνία συμφωνητικού | : 03-09-2013 |
| 5. Ημερομηνία εγκατάστασης | : 03-09-2013 |
| 6. Ποσό συμφωνητικού | : 681.327,80+156.705,39 Φ.Π.Α = 838.033,19€ |

Γ' ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Αρχική | : 03-05-2014 |
| 2. Παράταση 1 ^η | : 03-08-2014 |

Δ' ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | : ΣΑΕΠ 401, 2010ΕΠ40100034 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | : 681.327,80+156.705,39 Φ.Π.Α = 838.033,19€ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την εν λόγω εργολαβία, έπειτα από εκπόνηση γεωτεχνικής και εδαφοστατικής μελέτης, εκτελούνται εργασίες (φρεατοπάσσαλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πασσαλοτοιχία) για την αποκατάσταση των ζημιών που προκληθήκαν λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου στο δρόμο Θολό - Φιγαλεία - Ναός Επικούριου Απόλλωνα και συγκεκριμένα σε 2 πολύ επικίνδυνα σημεία, το πρώτο στην είσοδο του Λεπρέου (θέση «Δυστύχημα») και το δεύτερο στον οικισμό «Ρεβελείκα» όπου λόγω των εντόνων βροχοπτώσεων το φαινόμενο έχει επιδεινωθεί και υπάρχει άμεσος κίνδυνος αποκοπής του δρόμου και πρόκλησης ατυχήματος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την παρούσα εισήγηση, σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της μελέτης στατικής επάρκειας φρεατοπασσάλων στην είσοδο του Λεπρέου (θέση «Δυστύχημα») στα πλαίσια της εργολαβίας «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο Δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Θολό - Φιγαλεία - Ναός Επικούριου Απόλλωνα», η οποία συντάχθηκε από τον ίδιο μελετητή της αρχικής εδαφοστατικής μελέτης κ Παντελόπουλο Κωσταντίνο- Πολιτικό μηχανικό κατοπιν ενεργειών του αναδόχου Καστανή Αγγελου Ε.Δ.Ε σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 45 του Ν.3669/2008 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Λόγω εξέλιξης των φαινομένων κατολίσθησης στην είσοδο του Λεπρέου (θέση «Δυστύχημα»), με την έναρξη της εργολαβίας απομακρύνθηκαν τα σαθρά - χαλαρά εδάφη και δημιουργήθηκε επίπεδο εργασίας επί σταθερού εδάφους σε χαμηλότερη στάθμη από το προβλεπόμενο, προκειμένου να γίνουν γεωτρήσεις και να ακολουθησει η τοποθέτηση των φρεατοπασσάλων.

Αναλυτικά:

Ο εδαφικός σχηματισμός της σταθερής στρώσης τεφρός αργιλόλιθος, επί του οποίου γίνεται η εμπηξη των φρεατοπασσάλων βρέθηκε σε 3 στάθμες. Η 1^η η σταθερή στρώση βρέθηκε στα -6μ, η 2^η στα -8μ και η 3^η στα -10 έως -11μ από τη

διαμορφωμένη στάθμη εργασίας με φορά από το Λέπρεο προς Ζαχάρω (βλέπε Σχέδιο 1).

[]

Οι κλωβοί οπλισμού που προσκομίσθηκαν επιτόπου του έργου βρέθηκαν μήκους 13 μέτρων αντί των 15 μετρων που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη καθότι λόγω εξέλιξης της κατολίωσης το επίπεδο εργασίας είχε διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο.

Επίσης η επίβλεψη κατά την παραλαβή οπλισμού διαπίστωσε (στην πρώτη παρτίδα) ότι ο εγκάρσιος οπλισμός έναντι διάτμησης ήταν $\Phi 14/12$ σε όλο το μήκος του πασσάλου και όχι αυτό που προβλεπόταν στην αρχική στατική μελέτη δηλαδή $\Phi 14/4$ από κεφαλή μέχρι βάθους πασσάλου 10μ και $\Phi 14/12$ από 10μ έως 15μ.

Κατόπιν των διαφοροποιήσεων αυτών, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να προχωρήσει σε επανεπίλυση της συστοιχίας των φρεατοπασσάλων με τα νέα δεδομένα ως προς την στρωματογραφία, την αλλαγή του μήκους και την διαφοροποίηση ως προς τον εγκάρσιο οπλισμό. Τα αποτελέσματα της νέας στατικής επίλυσης έδειξαν

A. ότι οι φρεατοπάσσαλοι $L=13\mu$ με συνδετήρες $\Phi 14/12$ εντός της ζώνης ολίσθησης δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος λόγω θέσης (άκρα της αστοχίας). Απαιτείται όμως να συμπληρωθεί το απαιτούμενο μήκος με συγκόλληση των αναμονών (μάτιση) και τοποθέτηση οπλισμού διάτμησης $\Phi 14/8$ ώστε ο κεφαλόδεσμος να είναι πλέον σε όλο το μήκος της πασσαλοσυστοιχίας στην ίδια στάθμη και επί του ενιαίου-ολόσωμου κεφαλόδεσμου θα εδραστεί το πέδιλο του τοίχου αντιστήριξης

B. Οι υπόλοιποι φρεατοπάσσαλοι θα πρέπει να γίνουν σε μήκος των 13μ με οπλισμό έναντι διάτμησης $\Phi 14/8$ σε όλο το μήκος τους για την εξασφάλιση του απαιτούμενου συντελεστή ασφαλείας.

Οι ως άνω τροποποιήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας όπως αναγράφεται στο υπ αριθ. 3/2014 Πρακτικό της 7-5-2014 Συνεδρίασής του.

Μετά τα προαναφερθέντα εισηγούμεσθε θετικά ως προς την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης στατικής επάρκειας φρεατοπασσάλων για την αποκατάσταση κατολίωσης στην είσοδο του Λεπρέου, σύμφωνα με τις ως άνω Α,Β τροποποιήσεις, ενώ κατά τα λοιπά θα εφαρμοσθεί η αρχική μελέτη, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά προκειμένου να κατασκευαστεί και να παραδοθεί πλήρες, ασφαλές και λειτουργικό, το φυσικό αντικείμενο του έργου».

[]

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από

[]

2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 143616/2723/28-5-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
- Την υπ' αριθμ. 249/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τροποποιημένη μελέτη στατικής επάρκειας φρεατοπασσάλων για την αποκατάσταση κατολίσθησης στην είσοδο του Λεπρέου, στα πλαίσια της εργολαβίας «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. Δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Θολό - Φιγαλεία - Ναός Επικούριου Απόλλωνα» Αναδόχου: Καστάνη Άγγελου, Προϋπολ. 900.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τις ως άνω Α,Β τροποποιήσεις, ενώ κατά τα λοιπά θα εφαρμοσθεί η αρχική μελέτη, προκειμένου να κατασκευαστεί και

να παραδοθεί πλήρες, ασφαλές και λειτουργικό, το φυσικό αντικείμενο του έργου, χωρίς αλλαγή του προϋπολογισμού του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου