



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση  
φερτών υλικών, συντήρηση και  
αποκατάσταση υφιστάμενων  
αντιπλημμυρικών έργων σε  
ποταμούς και χειμάρρους Π.Ε.  
Αχαΐας ετών 2019-2020»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.200.000**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα προτεινόμενα τεχνικά έργα αφορούν τον καθαρισμό βλάστησης και την άρση φερτών υλικών αποκλειστικά και μόνο από τη κοίτη υδατορεμάτων ή προσχώσεων που έχουν αποθεθεί στον πυθμένα του –προς αποκατάσταση πλήρως ή εν μέρει της διατομή και μηκοτομής επενδεδυμένης με σκυρόδεμα- αγωγού, ή τεχνικού έργου διάβασης, καθώς και όλων των απαραίτητων εργασιών που αφορούν αποκλειστικά συντήρηση και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς χειμάρρους και των όμορων κλάδων αυτών, της Π.Ε. Αχαΐας.

Από την άναρχη αμμοληψία, την συσσώρευση υλικών, την έντονη στερεομεταφορά από την ταχύτητα ροής μεγαλύτερης της αναμενόμενης από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν θα πρέπει να γίνουν εργασίες στους παρακάτω ποταμούς και χειμάρρους και των όμορων κλάδων αυτών.

Στους ποταμούς: 1.Κριός, 2.Θολοπόταμος, 3. Κράθης, 4.Λαδόποταμος, 5.Βουραϊκός, 6.Κερυνίτης, 7.Σελινούντας, 8.Μεγανίτης, 9.Φοίνικας, 10.Βολινάιος, 11.Ξυλοκέρα, 12.Σέλεμος, 13.Χάραδρος, 14.Μεΐλιχος, 15.Γλαύκος, 16.Ελεκίστρα, 17.Παναγίτσα, 18.Πείρος, 19.Παραπίρος, 20.Λαρισός, 21. Αροάνιος, 22.Λάδωνας, 23.Ερύμανθος.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση της κοίτης των ποταμών, την απομάκρυνση των φερτών υλικών και των κατεστραμμένων σκυροδεμάτων όπου απαιτούνται των υφιστάμενων και ημί κατεστραμμένων τεχνικών έργων, αναβαθμών, λεκανών ηρεμίας, σαρζανέτ και πτερυγοτοιχών.

Επίσης οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν στους ποταμούς στους χειμάρρους και στους όμορους κλάδους αυτών σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και έχουν κριθεί πως είναι απαραίτητα να γίνουν με σκοπό την αποκατάσταση της πλημμυρικής προστασίας τη θωράκισης από πλημμυρικά φαινόμενα για την ομαλή ροή των ποταμών και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτών.

Κατά την έναρξη του έργου οι εργασίες θα γίνουν στις θέσεις και κατά προτεραιότητα κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας αναλόγως με την επικινδυνότητα, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν για την ομαλή λειτουργία των χειμάρρων θα δίνεται εντολή από την υπηρεσία μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου σύμβασης.

Η αμεσότητα της επέμβασης θα είναι σχετική με το μέγεθός της και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προσφορά η πιθανότητα πολλών και μικρών επεμβάσεων.

**Πάτρα 04 / 12 / 2018**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο Προϊστάμενος  
Δομών και Περιβάλλοντος**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τεχνικών  
Έργων Π.Ε. Αχαΐας**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός**

**Παναγιώτης Γουναρόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός**

**Αριστοτέλης Κορκός  
Αρχιτέκτων Μηχανικός**

**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΡΙΒΑ  
Εργοδηγός**