



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ
ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ Ι.Ν ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ»

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΝΠ 401)**

(Ως 2^ο υποέργο του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ
Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με

**Κωδικό έργου: 2022ΝΠ40100033 και
MIS:5189621**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.400.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην βελτίωση των οδών πρόσβασης προς τις Ι.Μ Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Βομβοκούς, Παναγίας της Αμπελακιώτισσας και προς τον Ι.Ν Αγίας Κυριακής Λεπτοκαρυάς ,που βρίσκονται στην περιοχή της Ναυπακτίας της ΠΕ Αιτ/νίας.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων για τη συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση των φθορών και βλαβών τμημάτων των οδών πρόσβασης προς τις Ι.Μ Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Βομβοκούς, Παναγίας της Αμπελακιώτισσας και προς τον Ι.Ν Αγίας Κυριακής Λεπτοκαρυάς, καθώς και η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επείγουσών αναγκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως στην βελτίωση των οδών και στην συντήρησή τους, με την εκτέλεση χωματουργικών-τεχνικών εργασιών, εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλόστρωσης , οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Πιο συγκεκριμένα :

- **Η Ι.Μ Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Βομβοκούς** είναι ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ναυπακτίας και απέχει περίπου 3 χλμ από την Βομβοκού. Η οδός πρόσβασης προς την Ι.Μ είναι ασφαλοστρωμένη αλλά σε αρκετά σημεία παρουσιάζει προβλήματα (καταπτώσεις, ρηγματώσεις-παραμορφώσεις οδοστρώματος,κλπ)

- **Η Ι.Μ Παναγίας Αμπελακιώτισσας** βρίσκεται πάνω από το χωριό Αμπελακιώτισσα στην Ναυπακτία. Η οδός πρόσβασης προς την Ι.Μ από την Περδικόβρυση είναι ασφαλτοστρωμένη έως ένα σημείο και στο υπόλοιπο τμήμα μήκους περίπου 1,6 χλμ είναι χωμάτινη .
- **Ο Ι.Ν Αγ.Κυριακής** στη Λεπτοκαρυά Ναυπακτίας. Η οδός πρόσβασης προς τον Ναό είναι ασφαλτοστρωμένη έως ένα σημείο με προβλήματα (καταπτώσεις ,καθιζήσεις, λακκούβες κλπ) και στο υπόλοιπο τμήμα μήκους περίπου 2,2 χλμ είναι χωμάτινη.

Οι κύριες εργασίες είναι οι εξής:

- ❖ Καθαρισμός τάφρων, οχετών, πρανών ερεισμάτων, άρση καταπτώσεων ,κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων και τοίχων αντιστήριξης
- ❖ Τοπικές εξυγιάνσεις όπου απαιτείται και εργασίες οδοστρωσίας
- ❖ Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων
- ❖ Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας , πινακίδων , οριοδεικτών και διαγράμμιση οδοστρώματος.
- ❖ *Οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει ,από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων αιτιών που πιθανών παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.*

Οι ακριβείς επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης και **όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα γίνουν μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.**

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση φθορών και βλαβών των ανωτέρω οδών και γενικότερα επιδιώκουν την επαναφορά του οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και την βελτίωσή του και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά των οδών.

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης και με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων (φρεζάρισμα ή αποξήλωση ασφαλτικών στρώσεων), καθώς και η τυχόν «περίσσεια των εκσκαφών» θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Το κόστος για την Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ, έχει συμπεριληφθεί ως απολογιστικά στον προϋπολογισμό του έργου και ο ανάδοχος του έργου (υπόχρεος διαχειριστής ΑΕΚΚ) υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία: Σύμβαση του υπόχρεου διαχειριστή

με εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ , Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) πριν την έναρξη των εργασιών και Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων που εκδίδει το εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ μετά την ολοκλήρωση του έργου και πριν την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.

Ιδιαίτερως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, **με ευθύνη του και με δαπάνες του**, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων .

Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει **άμεσα και με δαπάνες του**, εφόσον απαιτείται, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολή στον ανάδοχο για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αλλά και για εκτέλεση νέων εργασιών που τυχόν προκύψουν στην περιοχή του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας ο ανάδοχος:

- θα ειδοποιεί εγκαίρως την Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
- Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.

Το έργο με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ Ι.Ν ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ**» προϋπολογισμού: **2.400.000,00 €** (με ΦΠΑ), είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (ΣΑΝΠ 401) ως 2^ο υποέργο του έργου :«**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**» με κωδικό: **2022ΝΠ40100033** και MIS:5189621.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 03/07/2024

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 03/07/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 03/07/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ