



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 27100
Τηλέφωνο : 26213-60267
Φαξ : 26210-33278
Email : fchrist@ilia.pde.gov.gr
Πληροφορίες : Φώτης Χριστοδουλόπουλος

ΕΡΓΟ: Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στην

Τ.Κ Νεραΐδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 470.00,00€

(με Φ.Π.Α.).

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε 2017) ΣΑΕ 571

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2014ΣΕ57100004

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Πρόκειται για οδικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει βελτίωση υπάρχοντος δρόμου που παρακάμπτει την Τοπική Κοινότητα Νεραΐδας του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας , που σήμερα είναι κυρίως χαλικόδρομος και σε μικρά τμήματα τσιμεντοστρωμένος. Το μήκος του είναι περίπου 1180μ και η κατασκευή της αρχίζει από την διασταύρωση με τον υπάρχοντα ασφαλτόδρομο που οδηγεί απο Λαντζόι προς Νεραΐδα, (πλησίον δεξαμενής νερού), κατευθύνεται νοτιοανατολικά ακολουθώντας τον υπάρχοντα χαλικόδρομο, προς το χωριό Νεραΐδα, και τελειώνει στο τέλος του υπάρχοντος τσιμεντόδρομου.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι αναλυτικά οι εξής:

Σύμφωνα με τα σχέδια της οριζοντιογραφίας, της μηκοτομής και των διατομών, θα γίνουν αριστερά και δεξιά του άξονα της νέας οδού καθαιρέσεις περιφράξεων, σκυροδεμάτων, διαβάσεων κ.λ.π. και θα δημιουργηθεί σκάφη εδράσεως της οδού.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εκσκαφή, όπου απαιτείται και κατασκευή επιχώματος, με επίλεκτα υλικά κατηγορίας E-4. Στη συνέχεια θα κατασκευασθεί οδοστρωσία σε δύο στρώσεις, υπόβαση και βάση από θραυστά υλικά πάχους η κάθε μία στρώση 0.10 μ. .Η οδοστρωσία θα εφαρμοστεί σε μήκος 550μ, και θα ακολουθήσει προεπάλειψη σε όλο το πλάτος της βάσης και ασφαλτοτάπτητας A265 συμπ. πάχους 0.05 μ. πλάτους 5.50 μ.. Στο υπόλοιπο τμήμα μήκους 630μ θα γίνει μετά τις εκσκαφές –διαπλατύνσεις κατασκευή επιχώματος, με επίλεκτα υλικά κατηγορίας E-4 και θα ακολουθήσει τσιμεντόστρωση (λόγω του μικρού πλάτους της οδού) πάχους 15 εκατοστά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση πάχους 50 χιλιοστών.

Στις Χ.Θ. 0+178.62, 0+544.29 και 1+032.29 της οδού θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί Φ.80, και φρεάτια αριστερά ή δεξιά, ώστε να εξασφαλίζεται αποστράγγιση της οδού. Από την Χ.Θ. 0+000.00 μέχρι την Χ.Θ. 0+536.21, θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος αριστερά και απο την Χ.Θ. 0+588.91, θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος δεξιά της οδού. Επίσης θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της οδού

Η Λ Ε Γ Χ Θ Η

Πύργος 19 - 4- 2018

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Πύργος 19 - 4- 2018

Πύργος 19 -4- 2018

Ο Σ υ ν τ ά ξ α ς

Νικ. Μπούλιαρης
Τοπ.Μηχ/κός με Α' β.

Μιχάλης Καλογερόπουλος
Τοπ.Μηχ/κός με Α' β.

Φώτης Χριστοδουλόπουλος
Πολ/κός Μηχ/κός με Α β

