

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ				ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΝΩΘΕΝ Ι.Ν.ΣΕΠΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ				
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ				ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ».				
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ								
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ				Προϋπολογισμός : 350.000,00 (με Φ.Π.Α.)				
				Πηγή Χρηματοδότησης: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
Α/Α	Α/Α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
			Αναθεώρησης					
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ)								
1	A-4.4	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	ΟΙΚ-2113	m ³	0,76	14,40	10,89	
2	A-10.1(N)	Καθαίρεση συρματοπλέγματος πρανών οποιουδήποτε τύπου	ΟΙΚ-6448	m ²	150,00	13,20	1.980,00	
3	A-17.1(N)	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά γαιωδών, βραχωδών υλικών και βλάστησης με οποιοδήποτε χειροκίνητο ή μηχανικό μεταφορικό μέσο	ΟΙΚ-1103(50%) ΟΙΚ1106(50%)	ton	20,00	50,00	1.000,00	
4	A-17.2(N)	Πλήρης καθαρισμός πρανούς από οποιαδήποτε μορφής βλάστηση και από χαλαρωμένα, αποκολλημένα, ασταθή και εν γένει επικίνδυνα βραχώδη τεμάχια (ανεξαρτήτως μεγέθους)	ΟΔΟ-1420	m ²	1.100,00	25,00	27.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α							30.490,89	30.490,89
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ)								
5	B-16Γ(N)	Επένδυση πρανών με αγκυρούμενο γαλβανισμένο πλέγμα εφελκυστικής αντοχής >=150 kN/m, με όλα τα υλικά στερέωσης	50%ΟΔΟ-2311 +50%ΟΔΟ-2312	m ²	700,00	92,00	64.400,00	

6	B-17	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα	50%ΟΔΟ-2311+ 50%ΟΔΟ-2312	m ²	400,00	38,30	15.320,00	
7	B-18.1	Φράχτης απορρόφησης ενεργείας 500 kJ ύψους 2 m	30%ΟΔΟ-2312+ 40%ΟΔΟ-2653+ 30%ΟΔΟ-2311	m	78,00	690,00	53.820,00	
8	B-23.4(N)	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ράβδους Φ20 B500C	ΥΔΡ-7025	m	56,00	16,40	918,40	
9	B-23.5(N)	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης απότομων βραχωδών πρανών με ανοξείδωτες (γαλβανισμένες) ράβδους Φ25 B500C, με διάτρηση των οπών, τοποθέτηση των αγκυρίων στα διατρήματα με ειδικούς κεντραδόρους για την πλήρη συνάφεια αγκυρίου, ενέματος και πετρώματος-Συμπεριλαμβάνονται οι πλάκες των αγκυρίων	ΥΔΡ-7025	m	44,00	35,00	1.540,00	
10	B-23.6(N)	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης απότομων βραχωδών πρανών με ανοξείδωτες (γαλβανισμένες) ράβδους Φ28 B500C, με διάτρηση των οπών, τοποθέτηση των αγκυρίων στα διατρήματα με ειδικούς κεντραδόρους για την πλήρη συνάφεια αγκυρίου, ενέματος και πετρώματος-Συμπεριλαμβάνονται οι πλάκες των αγκυρίων	ΥΔΡ-7025	m	402,00	38,00	15.276,00	
11	B-23.7(N)	Αγκύρια με περικόχλιο κεφαλής με διπλό συρματόσχοινο διαμέτρου 2Φ>=14 και αντοχής θραύσης >=130 kN	ΥΔΡ-7025	m	56,00	25,00	1.400,00	
12	B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	0,76	143,00	108,11	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							152.782,51	152.782,51
							ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	183.273,39
							Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	32.989,21
							ΣΥΝΟΛΟ 1	216.262,61

						Απρόβλεπτα 15%	32.439,39
						ΣΥΝΟΛΟ 2	248.702,00
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	33.556,06
						ΣΥΝΟΛΟ 3	282.258,06
						ΦΠΑ 24%	67.741,94
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	350.000,00

ΠΥΡΓΟΣ / 12 /2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Πύργος /12/2024
Η Αναπλ. Προισ/νη Τ.Σ.Ε. Π.Ε.
Ηλείας

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Πύργος ... /12/2024
Η Προισ/νη Δ/νσης Π.Ε.
Ηλείας

Χαράλαμπος Μικέλης
Τοπ/φος Μηχ/κος

Ευγενία Βλάσση
Πολ/κος Μηχ/κος

Αθανασία Παναγιωτοπούλου
Πολ/κος Μηχ/κος