



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση τμήματος της
οδού Πλατανιώτισσα -
Κερπινή - διασταύρωση
Πούντας - Καλαβρύτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800.000,00 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες συντήρησης της οδού Πλατανιώτισσα- Κερπινή – διασταύρωση Πούντας - Καλαβρύτων, όπως άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας και του πλάτους του δρόμου, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών έργων, αποκατάστασης του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας τμηματικά και όπου χρειαστεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της εργολαβίας θα γίνουν οι κάτωθι επεμβάσεις:

- 1) Εργασίες καθαρισμού σε όλο το μήκος, προκειμένου να εξασφαλιστεί το πλάτος των οδών.
- 2) Εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τριγωνικής τάφρου για την ασφαλή απορροή των ομβρίων.
- 3) Άρση καταπτώσεων και καθαρισμό πρανών με εκβραχισμούς στα σημεία όπου είναι απαραίτητο
- 4) Καθαρισμός και αποκατάσταση σωληνωτών, τεχνικών και φρεατίων.
- 5) Κατασκευή νέων τεχνικών για την απορροή των υδάτων
- 6) Εργασίες εξυγίανσης του οδοστρώματος
- 7) Η οδοστρωσία των οδών θα περιλαμβάνει μία στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους και στρώση βάσης 0,10m.
- 8) Ισοπεδωτική ασφαλική στρώση όπου απαιτηθεί και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m
- 9) Θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες πινακίδες κυκλοφορίας και επικινδύνων θέσεων.
- 10) Οριζόντια σήμανση.

Επιπλέον, περί την Χ.Θ. 2+700 από την έξοδο της Πλατανιώτισσας προς Βάλτα θα εκτελεστούν εργασίες εκβραχισμών με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών και χωρίς, καθώς και μόρφωση των πρανών κ σχηματισμός αναβαθμών.

Οι χιλιομετρικές θέσεις επεμβάσεων θα επιλεγθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης και στην συνέχεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, κατόπιν γραπτής εντολής εντός των ορίων του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Πάτρα 02/12/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Συντάξασσα

Βικεντία Μπουχάγιερ
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Συγκοινωνιακών Έργων

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός