

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΑΟΔΟ Ε01.3.4	ΝΟΔΟ 2653	1	m	1000	125	125000	
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1317-2, τοποθετούμενο στο βάθρο γέφυρας σήμανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4	ΝΑΟΔΟ Ε01.6.9	ΝΟΔΟ 2653	2	m	5600	60	336000	
3	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΝΑΟΔΟ Ε02	ΝΟΔΟ 2653	9	m	1000	2,9	2900	
4	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΝΑΟΔΟ Ε03.1	ΝΟΔΟ 2151	8	m	1000	2,5	2500	
Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ								466400	466400
2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	ΟΙΚ 6541	3	m2	171	133	22743	
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΟΙΚ 6541	4	TEM	300	53,7	16110	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	5	TEM	300	53,7	16110	
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΝΟΔΟ 2653	6	TEM	1000	49,3	49300	
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	7	m2	100000	3,8	380000	
Σύνολο : 2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ								484263	484263
Σε μεταφορά									950663

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									950663
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	171.119,34
Άθροισμα									1121782,34
Απρόβλεπτα								15,00%	168.267,35
Άθροισμα									1290049,69
Πρόβλεψη αναθεώρησης									272,89
Άθροισμα									1290322,58
ΦΠΑ								24,00%	309.677,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1600000

1/10/2019

Οι συνταξασες

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός

Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτονας Μηχανικός