



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ:
<<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ-
ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ΦΑΣΗΣ)>>

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018
(ΣΑΕΠ 001)
Κ.Α.:2018ΕΠ00100034

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00 (με ΦΠΑ 24%)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ-ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ΦΑΣΗΣ)» αρμοδιότητας ΠΕ Αιτ/νίας που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμου.

Με προηγούμενη εργολαβία είχαν κατασκευαστεί εργασίες ,σε μήκος περίπου 4χλμ από το Διασελλάκι προς Πέρκο, οι οποίες αφορούσαν σε χωματουργικές εργασίες διάνοιξης, κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης και υπόβασης καθώς και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε μήκος 1.800 μ. Έτσι η παρούσα μελέτη αφορά στην αποπεράτωση του τμήματος αυτού και περιλαμβάνει κυρίως εργασίες:

- ❖ **Χωματουργικών**, με καθαρισμούς τάφρων, φρεατίων, αγωγών ομβρίων άρση καταπτώσεων κλπ.,
- ❖ **Τεχνικών έργων**, με κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων σε σημεία που δεν είχαν κατασκευαστεί, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο υπόλοιπο τμήμα.
- ❖ **Οδοστρωσίας**, με ανακατασκευή της υπόβασης όπου απαιτείται, και την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας.
- ❖ **Ασφαλτικών**, με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.,σε όλο το διανοιγμένο τμήμα, μέσου πλάτους 6,00 μέτρων.
- ❖ **Σήμανσης και ασφάλειας**, με τοποθέτηση στηθαίων στα σημεία που θα ορίσει η επιβλέπουσα Υπηρεσία και διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012).

Ιδιαίτερως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, **με ευθύνη του και με δαπάνες του**, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ/ ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β΄/946/9-7-2003) σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα.

Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει **άμεσα και με δαπάνες του, εφόσον απαιτείται**, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.

Το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ-ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ΦΑΣΗΣ)**» ,προϋπολογισμού: **800.000,00 €** χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 (ΣΑΕΠ 001) με Κ.Α: **2018ΕΠ00100034**.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 16/01/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 16/01/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 16/01/2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ