



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ,
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΣΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΕΤΩΝ 2021-2023»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.300.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΕΠ 501/2021ΕΠ50100002

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αφορούν στην συντήρηση, δηλαδή στον καθαρισμό ερεισμάτων, τάφρων, φρεατίων και πρανών, καθώς και στην αποκατάσταση μικροβλαβών (φθορών) οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αχαΐας, λόγω της λιθολογικής σύστασης των σχηματισμών, της έντονης τεκτονικής και των υψηλών βροχοπτώσεων συμβαίνει πληθώρα καταπτώσεων και κατολισθήσεων που απαιτούν άμεση άρση αυτών και αποκατάσταση της προκληθείσης βλάβης στο κατάστρωμα της οδού για την ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας, ενώ την άνοιξη κατακλύζεται από αγριόχορτα και ζιζάνια καθώς και από κλαδιά υφιστάμενων αυτοφυών δένδρων και θάμνων που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση και διέλευση των διερχόμενων οχημάτων (έλλειψη ορατότητας, δυσκολία πρόσβασης στις οδούς κλπ) καθώς μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος. Η συντήρηση των δρόμων επιβάλλεται κυρίως για λόγους αποτροπής επικείμενου κινδύνου (κίνδυνος πυρκαγιάς, αποφυγή ατυχημάτων, άρση επικινδυνότητας).

Το αντικείμενο των εργασιών, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο Μελέτης, είναι η άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων από καθιζήσεις και καταπτώσεις πρανών, από έλλειψη ορατότητας λόγω παρόδιας βλάστησης και από έμφραξη τάφρων και αγωγών. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η άρση προϊόντων καταπτώσεων ή κατολισθήσεων, η αποκατάσταση του οδοστρώματος με την κατασκευή επιχώματος, ο καθαρισμός και η μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κ.λ.π) με σκυρόδεμα, οι εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων πρανών σε οδούς με στηθαίο ή χωρίς, νησίδων, των θέσεων των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης κ.λ.π της οδού από ανεπιθύμητη βλάστηση με τυχόν επαναλήψεις, η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού, η χειρονακτική ή και μηχανική φόρτωσή τους σε όχημα μεταφοράς, η μεταφορά και η εκφόρτωση τους σε κατάλληλο χώρο.

Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία μεταβολή των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών της, με την άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιάζεται και στον άμεσο και επιμελή καθαρισμό όλων των οδών και θα γίνεται κατόπιν ειδοποιήσεως και σε συνεργασία με την διευθύνουσα υπηρεσία.

Οι ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις των επεμβάσεων θα επιλεγθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία ανάλογα με την επικινδυνότητα της επέμβασης, καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης (για την αποκατάσταση των σημείων που χρήζουν άμεσα επέμβασης) και στην συνέχεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, κατόπιν γραπτής εντολής μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Πάτρα 01/03/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Συγκοινωνιακών Έργων

Ο Διευθυντής Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Φωτεινή Τασιοπούλου
Γεωλόγος

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός

Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός