

Αριθμός Μελέτης : 05/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1.1. 145									
1	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.03	Κ.1	ΟΙΚ 7533	m2	35	90,00	3.150,00	
2	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.36.01	Κ.2	ΟΙΚ 7536	μμ	10	33,50	335,00	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	Κ.3	ΟΙΚ 7785.1	m2	200	10,10	2.020,00	
4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	Κ.4	ΟΙΚ 6522	m2	60	190,00	11.400,00	
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.05	Κ.5	ΟΙΚ 6523	m2	130	200,00	26.000,00	
6	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	Κ.6	ΟΙΚ 7690.2	m2	200	50,00	10.000,00	
7	Προπέτασμα (ρολό) ασφαλείας και σκιάσεως, παραθύρων, ηλεκτροκίνητο από αλουμίνιο, εξωτερικής τοποθέτησης, με ανακλινόμενο πλαίσιο.	ΝΑΟΙΚ Ν162.45.A	Κ.7	ΟΙΚ 6226	m2	145	270,00	39.150,00	
8	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.25	Κ.8	ΟΙΚ 5613.1	m2	10	155,00	1.550,00	
9	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	Κ.9	ΟΙΚ 7736	m2	12	2,20	26,40	
10	Ελαιochρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.54	Κ.10	ΟΙΚ 7754	m2	12	6,70	80,40	
11	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03	Κ.17			11	145,00	1.595,00	
12	Ελαιochρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.55	Κ.12	ΟΙΚ 7755	m2	100	6,70	670,00	
13	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	Κ.13	ΟΙΚ 7903	kg	100	5,60	560,00	
14	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	Κ.14	ΟΙΚ 2275	m2	210	16,80	3.528,00	
15	Μεταφορές με αυτοκίνητο , δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	Κ.15	ΟΙΚ 1136	t.km	300	0,35	105,00	
Σύνολο 1.1. 145								100.169,80	100.169,80
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									100.169,80
2. ΗΛΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ									
1	Ανεγκυστήρας - Πλατφόρμα, για σκάλα ευθύγραμμης πορείας, εξωτερικού χώρου, προς χρήση Α.Μ.Ε.Α., ικανότητας 200 κιλών, τουλάχιστον	ΑΤΗΕ Ν19001.B	Η.1	ΗΛΜ 63	τεμ	1	12.000,00	12.000,00	
Σε μεταφορά								12.000,00	100.169,80

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							12.000,00	100.169,80
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8774.3.2	Η.2	ΗΛΜ 47	μ	10	5,74	57,40	
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm ²	ΑΤΗΕ 8774.3.3	Η.3	ΗΛΜ 47	μ	10	7,19	71,90	
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8774.6.2	Η.4	ΗΛΜ 47	μ	10	8,01	80,10	
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm ²	ΑΤΗΕ 8774.6.3	Η.5	ΗΛΜ 47	μ	10	9,85	98,50	
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών άκαμπος λείος από σκληρό PVC, βαρέως τύπου, για εξωτερικές εγκαταστάσεις, τύπου κουβίδη, διαμέτρου 16 mm	ΑΤΗΕ Ν18733.1.2	Η.6	ΗΛΜ 42	μ	10	8,19	81,90	
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών άκαμπος λείος από σκληρό PVC, βαρέως τύπου, για εξωτερικές εγκαταστάσεις, τύπου κουβίδη, διαμέτρου 20 mm	ΑΤΗΕ Ν18733.1.3	Η.7	ΗΛΜ 42	μ	10	10,25	102,50	
8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών άκαμπος λείος από σκληρό PVC, βαρέως τύπου, για εξωτερικές εγκαταστάσεις, τύπου κουβίδη, διαμέτρου 25 mm	ΑΤΗΕ Ν18733.1.4	Η.8	ΗΛΜ 42	μ	10	11,13	111,30	
9	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 8880.2.1	Η.9	ΗΛΜ 55	τεμ	3	16,50	49,50	
10	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 8880.3.1	Η.10	ΗΛΜ 55	τεμ	3	20,00	60,00	
11	Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομαστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, προστασίας IP 20, με πυκνωτές σε 5 βαθμίδες τριφασικής λειτουργίας ισχύος 50 KVAR	ΑΤΗΕ 8957.2.16	Η.11	ΗΛΜ 52	τεμ	1	5.100,00	5.100,00	
	Σύνολο 2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ							17.813,10	17.813,10
	Σύνολο 2. ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								17.813,10
	Σε μεταφορά								117.982,90

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								117.982,90
							Αθροισμα		117.982,90
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	21.236,92
							Αθροισμα		139.219,82
							Απρόβλεπτα	15,00 %	20.882,97
							Αθροισμα		160.102,79
							Πρόβλεψη απολογιστικών		700,00
							Αθροισμα		160.802,79
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		487,53
							Αθροισμα		161.290,32
							ΦΠΑ	24,00 %	38.709,68
							Γενικό Σύνολο		200.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 16/06/2016

Οι μελετητές

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 16/06/2016

Ο προϊστάμενος Τμ. Δομών Περιβ/ντος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 16/06/2016

Η προϊσταμένη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΠΛ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ