



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «Επείγουσες συντηρήσεις στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του
Δήμου Δυτικής Αχαΐας»**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 900.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Στις οδούς που συνδέουν το Λάππα - Καγκάδι - Κεφαλαίκα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου , Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα σε επιλεγμένες θέσεις , Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.

2. Στις οδούς που συνδέουν τα Κεφαλαίκα με τις Βελιτσές θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου , Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα σε επιλεγμένες θέσεις , Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους , Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στη θέση Άγιος Κων/νος.

3. Στις οδούς που συνδέουν το Καγκάδι - Ματαράγκα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: Καθαρισμός οχετών ανοίγματος έως 3,00μ, Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου, Άρση καταπτώσεων σε μήκος περίπου 50μ, Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα σε επιλεγμένες θέσεις , Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.

4. Στις οδούς που συνδέουν την Τζάιλο με το Σανταμέρι και τις Πόρτες, θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: σφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

5. Σε Αγροτικούς δρόμους που συνδέονται με το Επαρχιακό οδικό δίκτυο πρέπει να γίνει **καθαρισμός των οχετών και καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, κατασκευή οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα.**

6. Στον οικισμό Καλαμάκι κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας δρόμου από πύλη διασποράς Αράξου έως θέση Ματζουνή - Αποστολόπουλου.

7. Κατασκευή σωληνωτού στη θέση Δρακόπουλος.

Οι ακριβείς επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία ανάλογα με την επικυνδινότητα της επέμβασης,καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης (για την αποκατάσταση των σημείων που χρήζουν άμεσα επέμβασης) και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν κατόπιν γραπτής εντολής μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Εφόσον δοθεί εντολή από την υπηρεσία για αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προσωρινή αποκατάσταση, εφόσον είναι δυνατή, αλλιώς για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανση της, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Πάτρα 05/ 05/ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Ο Προϊστάμενος
Συγκοινωνιακών Έργων**

**Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**Ο Διευθυντής Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας**

**Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός**

