



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)

Έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π

Υποέργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΩΝ  
ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»

Προϋπολογισμός 5.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) /  
υποέργου : 4.032.258,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κωδικός Έργου : 2015 ΕΠ 501 00001

Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0

Κωδικός NUTS : EL633

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα	Ποσό-τητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>							
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	2.01	ΥΔΡ 6071	μ <sup>3</sup>	50,00	2,45	122,50
2	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυθέρηντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	2.02	ΥΔΡ 6072	μ <sup>3</sup>	50,00	2,50	125,00
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.01.01	ΥΔΡ 6053	μ <sup>3</sup>	50,00	0,60	30,00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.01.02	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	30.000,00	2,90	87.000,00
5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΟΔΟ Α 19	ΟΔΟ 3121Β	μ <sup>3</sup>	5.000,00	11,70	58.500,00
6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α 20	ΟΔΟ 1530	μ <sup>3</sup>	5.000,00	0,95	4.750,00
7	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.06.01	ΥΔΡ 6058	μ <sup>3</sup>	2.000,00	0,70	1.400,00
8	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.06.02	ΥΔΡ 6058	μ <sup>3</sup>	1.000,00	5,05	5.050,00
9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3.17	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	5.000,00	4,10	20.500,00
10	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	μ <sup>3</sup>	50,00	42,10	2.105,00

11	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	4.02.01	ΥΔΡ 6054	στρ.	85,00	700,00	59.500,00
12	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	4.02.02	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	200.000,00	4,90	980.000,00
13	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	4.03	ΥΔΡ 6054	στρ.	50,00	502,10	25.105,00
14	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	4.14	ΥΔΡ 6081.1	μ <sup>3</sup>	100,00	13,10	1.310,00
15	Κατασκευή συμπτυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	5.01	ΥΔΡ 6079	μ <sup>3</sup>	50.000,00	0,60	30.000,00
16	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	5.02	ΥΔΡ 6080	μ <sup>3</sup>	7.000,00	0,50	3.500,00
17	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.03	ΥΔΡ 6066	μ <sup>3</sup>	5.000,00	0,40	2.000,00
18	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.04	ΥΔΡ 6067	μ <sup>3</sup>	100,00	1,50	150,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>1.281.147,50</b>
<b><u>ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</u></b>							
19	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΟΔΟ Β7	ΥΔΡ 6157	μ <sup>3</sup>	1.200,00	14,00	16.800,00
20	Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών	ΟΔΟ Β64.2	ΟΙΚ 7914	μ <sup>2</sup>	10,00	1,65	16,50
21	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ Β65.1.2	ΟΔΟ 2311	χλγρ.	56.000,00	2,85	159.600,00
22	Κατασκευή φαντών	ΟΔΟ Β65.2	ΟΔΟ 2312	μ <sup>2</sup>	28.000,00	2,30	64.400,00
23	Πλήρωση φαντών	ΟΔΟ Β65.3	ΟΔΟ 2313	μ <sup>3</sup>	5.200,00	26,30	136.760,00
24	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	8.03	ΥΔΡ 6152	μ <sup>3</sup>	10,00	10,00	100,00
25	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500kg	N.01	ΥΔΡ 6158	μ <sup>3</sup>	47.500,00	27,50	1.306.250,00
26	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	9.01	ΥΔΡ 6301	μ <sup>2</sup>	20,00	8,00	160,00
27	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	9.10.04	ΥΔΡ 6327	μ <sup>3</sup>	50,00	80,00	4.000,00

28	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9.26	ΥΔΡ 6311	χλγρ.	250,00	0,95	237,50
29	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4m	ΣΤ4.1.3	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	6,00	60,00
30	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΣΤ4.2.1	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	25,00	250,00
31	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους από 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.	ΣΤ4.3.1	ΠΡΣ 5354	τεμ.	5,00	67,50	337,50
32	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	Z2.2	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	60,00	600,00
33	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	Z2.3	ΠΡΣ 5354	τεμ.	5,00	80,00	400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>1.689.971,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σσ)</b>							<b>2.971.119,00</b>
Ε.Ο. & Γ.Ε. : 18%*(ΣΑ)							<b>534.801,42</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)</b>							<b>3.505.920,42</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%*(ΣΣ)							<b>525.888,06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)</b>							<b>4.031.808,48</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ							<b>449,58</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ2)</b>							<b>4.032.258,06</b>
Φ.Π.Α. 24%*(Σ2)							<b>967.741,94</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ3)</b>							<b>5.000.000,00</b>

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αριθμ. πρωτ. 309979/8381/οικ./10-10-2018 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α. : 6ΩΚΕ57Λ6-ΖΑΥ)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	Πάτρα 10/10/2018	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
	Ο Προϊστάμενος Τμήματος	Ο Προϊστάμενος Τμήματος	Ο Προϊστάμενος Δ/σης
	Δομών Περιβάλλοντος	Ωρίμανσης Έργων	Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
	Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.	Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.	
ΙΩΑΝ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	Ι.ΡΟΔΗΣ	ΒΑΣ. ΛΟΤΣΑΡΗΣ
Πολ. Μηχανικός	Μηχ. Μηχανικός	Πολ. Μηχανικός	Ηλ. Μηχανικός