



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ης ΕΩΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
2016 ΣΤΗΝ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΥΠΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ  
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π.  
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 801 ΠΔΕ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α.Τ. ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΜΟ	ΕΙΔ. ΟΣ ΜΟ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ΟΜΑΔΑ Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>									
1	ΥΔΡ 2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχχώδων και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	1	ΥΔΡ 6071	m3	15.000,00	1,09	16.350,00	
2	ΥΔΡ 2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχώδων υλικών ή καθαρευένητος σπλισμένου ή άσπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	2	ΥΔΡ 6072	m3	500,00	2,61	1.305,00	
3	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχχώδες	3	ΟΔΟ-1123Α	m3	15.000,00	1,43	21.450,00	
4	ΥΔΡ 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχχώδες	4	ΥΔΡ 6054	m3	1.400,00	2,10	2.940,00	
5	ΥΔΡ 4.01.01	Καθαρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	5	ΥΔΡ 6082.1	m3	500,00	43,40	21.700,00	
6	ΥΔΡ 4.02.01	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	6	ΥΔΡ 6054	στρ.	45,00	720,00	32.400,00	
7	ΥΔΡ 4.02.02	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	7	ΥΔΡ 6054	m3	80.000,00	1,45	116.000,00	

Α/Α	Α.Τ. ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΤΙ	ΕΙΔ. ΟΣ ΜΟ	ΠΟΣΟΤ. Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ΥΔΡ 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεματιών από αυτοφυή βλάστηση και η μεταφορά τους στον τοπο απόθεσης	8	ΥΔΡ 6054	στρ.	45,00	556,50	25.042,50	
9	ΥΔΡ 5.01	Κατασκευή συμπτυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	9	ΥΔΡ 6079	μ3	10.000,00	0,62	6.200,00	
10	ΟΔΟ Β-65.1.2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων σιματοκλιβωτών γαβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμίνιου (Galfan: 95%Zn - 5%Al	10	ΟΔΟ-2311	kg	51.000,00	3,10	158.100,00	
11	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φαντών	11	ΟΔΟ-2312	μ2	25.000,00	2,50	62.500,00	
12	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φαντών	12	ΟΔΟ-2313	μ3	4.500,00	18,03	81.135,00	
13	ΥΔΡ 8.04.03	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πτανών με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	13	ΥΔΡ 6158	μ3	1.000,00	15,50	15.500,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	560.622,50	
<b>ΟΜΑΔΑ Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>									
14	ΥΔΡ 9.01	Ξελοτύποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	14	ΥΔΡ 6301	μ2	100,00	8,20	820,00	
15	ΥΔΡ 9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	15	ΥΔΡ 6326	μ3	10,00	77,00	770,00	
16	ΥΔΡ 9.10.05	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	16	ΥΔΡ 6329	μ3	300,00	88,00	26.400,00	
17	ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	17	ΥΔΡ 6311	kg	5.000,00	0,98	4.900,00	

Α/Α	Α.Τ. ΥΠΕΧΩΔΕ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ ΤΙ Μ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. 5	ΕΙΔ ΟΣ ΜΟ Ν.	ΠΟΣΟΤ. 7	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		32.890,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							593.512,50
		ΓΕ & ΟΕ 18%							106.832,25
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							700.344,75
		Απρόβλεπτα 15%							105.051,71
		ΣΥΝΟΛΟ Σ1							805.396,46
		Αναθεώρηση							1.055,15
		ΣΥΝΟΛΟ Σ2							806.451,61
		ΦΠΑ 24%							193.548,39
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							1.000.000,00

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 30 /08 / 2018

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΟΜΩΝ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ  
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 30 /08 / 2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΣ  
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

