



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ:
ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | α/α Τιμολογ. | Είδος εργασίας | Άρθρο | Μο- νάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη | |
|--|--------------|---|-------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | | Αναθεώρησης | | | | Μερική | Ολική |
| ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ | | | | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1 | 4.03N | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση και πασης φυσικώς φερτά υλικά | ΥΔΡ 6054 | σπρ | 40 | 600,00 | 24.000,00 | |
| 2 | 4.07 | Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά | 75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253 | m3 | 425 | 12,85 | 5.461,25 | |
| 3 | 5.02 | Κατασκευή συμπίεσμενου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου | ΥΔΡ 6080 | m3 | 4.020 | 0,52 | 2.090,40 | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 31.551,65 |
| ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ | | | | | | | | |
| 4 | 8.04.04 | Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg | ΥΔΡ 6158 | m3 | 306 | 27,95 | 8.552,70 | |
| 5 | B-65.1.1 | Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα | ΟΔΟ-2311 | kg | 583,00 | 2,70 | 1.574,10 | |
| 6 | B-65.2 | Κατασκευή φατνών | ΟΔΟ-2312 | m2 | 283,00 | 2,50 | 707,50 | |
| 7 | B-65.3 | Πλήρωση φατνών | ΟΔΟ-2313 | m3 | 60,00 | 27,75 | 1.665,00 | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 12.499,30 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ 1 | 44.050,95 |
| | | | | | | | Γ.Ε.-Ε.Ο 18% | 7.929,17 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ 2 | 51.980,12 |
| | | | | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 7.797,02 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ 3 | 59.777,14 |
| | | | | | | | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 222,86 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ 4 | 60.000,00 |
| | | | | | | | Φ . Π . Α | 14.400,00 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74.400,00 |
| | | | | | | | | ΕΥΡΩ |

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε

ΠΥΡΓΟΣ 30 / 1 /2019
Η Προιστ. Τ.Δ.Π

Αικατερίνη Αρκουμάνη
Πολιτικός Μηχανικός

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

ΠΥΡΓΟΣ 31 / 1 / 2019
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΠΥΡΓΟΣ 30 /01 /2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Μαρία Μαλεβίτη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Παναγιώτα Παπαπέτρου
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.