



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης –
αποκατάστασης υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων
ποταμού Κριού και κλάδων ή
όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε
Αχαΐας»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προτεινόμενα τεχνικά έργα αφορούν την συντήρηση, αποκατάσταση υφισταμένων τεχνικών έργων κατά μήκος του ποταμού Κριού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών, προσβάσεων, του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π. . Οι ζημιές που έχουν προκληθεί εντοπίζονται στο χείμαρρο που διασχίζει το δήμο Αιγιαλείας, το ποταμό Κριό και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού.

Από την συσσώρευση υλικών, την έντονη στερεομεταφορά από την ταχύτητα ροής μεγαλύτερης της αναμενόμενης από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν θα πρέπει να γίνουν:

Α) Στις θέσεις Σούβαλτου – Σινεβρού, Όασης και Χρυσάμπελων, που εκβάλει στο ποταμό Κριό θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση των υφιστάμενων κατεστραμμένων αναχωμάτων και των κατεστραμμένων κοιτοστρώσεων των λεκανών ηρεμίας αφού απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα σκυροδέματα σποραδικά σε μήκος 100 μέτρων. Επίσης οι ως άνω εργασίες θα γίνουν και για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων σαρζανέτ και πτερυγοτοιχών.

Β) Κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής και προς την εκβολή θα ενισχυθούν τα ημικατεστραμμένα αναχώματα και θα αποκατασταθεί σωστά το εύρος του ποταμού στο σημείο αυτό.

Γ) Στη θέση Γήπεδο θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων σαρζανέτ, αναβαθμών, πτερυγοτοιχών και λεκανών ηρεμίας αφού απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα σκυροδέματα. Οι εργασίες έχουν σκοπό την αποκατάσταση της πλημμυρικής προστασίας, την θωράκιση από πλημμυρικά φαινόμενα και για την ομαλή ροή του ποταμού.

Κατά την έναρξη των εργασιών οι εργασίες θα γίνουν στις θέσεις και κατά προτεραιότητα κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας. Αναλόγως με την επικινδυνότητα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν για την ομαλή λειτουργία των χειμάρρων θα δίνεται εντολή από την υπηρεσία μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου σύμβασης.

Η αμεσότητα της επέμβασης θα είναι σχετική με το μέγεθός της και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προσφορά η πιθανότητα πολλών και μικρών επεμβάσεων.

Πάτρα 26 / 10 / 2018

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Δομών και Περιβάλλοντος**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός**

**Παναγιώτης Γουναρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός**

**Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός**

**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΡΙΒΑ
Εργοδηγός**

