



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τίτλος Έργου : **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»**

Προϋπολογισμός Έργου : **60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.)**

Χρηματοδότηση : **ΚΑΠ2019**

Κωδικός Έργου : **2019ΚΑΠ0703000 (Κ.Α.Ε. 02.00.071.9776.01.1121)**

Κωδικός CPV σύμβασης : **45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)**

Κωδικός NUTS : **EL 631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης απορριμμάτων, μπαζών και βλάστησης στην τάφρο Δίμηκο της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Για τις ως άνω εργασίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και οριοθέτηση, βάσει της Υ.Α. με αρ. ΔΠΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000,00 € προ ΦΠΑ και σε 74.400,00 € με ΦΠΑ.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με απόλυτη ακρίβεια στη βυθομέτρηση της περιοχής. Η βυθομέτρηση θα γίνει υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο παρουσία του Επιβλέποντα μηχανικού. Κατά τις μετρήσεις, τα βυθόμετρα θα λαμβάνονται σε αποστάσεις το πολύ δεκαπέντε (15) μέτρα σε κάθε διατομή και οι διατομές σε αποστάσεις το πολύ πενήντα (50) μέτρα. Η βυθομετρική αποτύπωση θα προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και από τον Ανάδοχο.

Η μόνη ήπια επέμβαση η οποία θα γίνει, είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων, φερτών υλικών και βλάστησης, σύμφωνα πάντα με τη δέσμευση οι προτεινόμενες εργασίες να περιοριστούν εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του 1988.

Αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα είναι τα παρακάτω:

- **Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα:**

Από τη διατομή 34 (χ.θ. 4+084,09) έως τη διατομή 50 (χ.θ. 5+613,15 – μετά τον σταθμό Αγγελοκάστρου) της τάφρου Δίμηκου, προτείνεται ο καθαρισμός κατά τμήματα από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ. χαλαρά υλικά με τη χρήση μηχανημάτων κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη.

- **Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση:**

Από τη διατομή 34 (χ.θ. 4+084,09) έως τη διατομή 50 (χ.θ. 5+613,15 – μετά τον σταθμό Αγγελοκάστρου) και για έκταση 27,5 στρεμμάτων περίπου, προτείνεται ο καθαρισμός κατά τμήματα από τη βλάστηση σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 4.03.

- **Κόψιμο – εκρίζωση μεγάλων δένδρων αναλόγου διαμέτρου:**

Στο ανωτέρω τμήμα και όπου χρειαστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, προτείνεται η κοπή - εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού από 0,31μ έως 0,60μ και περιμέτρου κορμού από 0,61μ έως 0,90μ, σύμφωνα με τα άρθρα ΠΡΣ Ζ2.2 και ΠΡΣ Ζ2.3.

Πριν την έναρξη των εργασιών κοπής – εκρίζωσης δένδρων, θα ενημερωθεί το αρμόδιο Δασαρχείο προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη και οι κατάλληλες οδηγίες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με τη με αριθμ. πρωτ. 240955/6097/οικ./09-08-2019 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α. : Ω8ΜΟ7Λ6-2ΝΙ)			
Πάτρα 09-08-2019			
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
	Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ωρίμανσης Έργων Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.	Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. α/α
Ι. Καλαντζοπούλου Πολιτικός Μηχανικός	Χρ. Καραγιάννης Μηχ/γος Μηχανικός	Ι.Ρόδης Πολιτικός Μηχανικός	Χρ. Καραγιάννης Μηχ/γος Μηχανικός

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ

Γράψτε μια περιγραφή για το χάρτη σας.

Υπόμνημα

- A** ΑΡΧΗ ΕΡΓΟΥ
- B** ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

