

Α/Α	ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΕΙΔΟΣ και ΣΥΝΤΟΜΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (€)			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ (€)
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΑΡΘΡΟ				ΒΑΣΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ			
13	ΟΔΟ	E-8.1	Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3	ΟΙΚ-6541	m2	173,00	-	0,00	173,00	20,00	3.460,00
14	ΟΔΟ	E-8.2.1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)	ΟΙΚ-6541	m2	156,00	-	0,00	156,00	20,00	3.120,00
15	ΟΔΟ	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m2	133,00	-	0,00	133,00	50,00	6.650,00
	ΟΔΟ	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων								
16	ΟΔΟ	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	-	0,00	53,70	100,00	5.370,00
17	ΟΔΟ	E-9.2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	92,00	-	0,00	92,00	100,00	9.200,00
18	ΟΔΟ	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	34,50	-	0,00	34,50	10,00	345,00
19	ΟΔΟ	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	-	0,00	53,70	300,00	16.110,00
20	ΟΔΟ	E-9.5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	86,50	-	0,00	86,50	10,00	865,00
21	ΟΔΟ	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	31,10	-	0,00	31,10	620,00	19.282,00
22	ΟΔΟ	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	49,30	-	0,00	49,30	30,00	1.479,00
23	ΟΔΟ	E-11.1	Χιλιομετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	27,40	-	0,00	27,40	200,00	5.480,00
			Ανακλαστήρες οδοστρώματος								
24	ΟΔΟ	E-15.3	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	ΟΙΚ-6532	τεμ.	6,30	-	0,00	6,30	500,00	3.150,00
25	ΟΔΟ	E-15.4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	6,90	-	0,00	6,90	500,00	3.450,00
			ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ								
26	ΟΔΟ	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	3,80	-	0,00	3,80	23.000,00	87.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ Σσ2:											166.638,50
Άθροισμα Δαπανων Εργασιών κατά την μελέτη Σσ = Σσ1 + Σσ2 =											355.533,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. = 18 % X Σσ =											63.996,03
Συνολική Δαπάνη έργου κατά την μελέτη ΣΣ =											419.529,53
Δαπάνη Απροβλέπτων = 15% X ΣΣ =											62.929,43
Σύνολο Σ1 =											482.458,96
Δαπάνη Αναθεώρησης =											1.412,00
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 =											483.870,96
Δαπάνη Φ.Π.Α. = 24% X Σ2 =											116.129,04
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη (με Φ.Π.Α.) Σ3 =											600.000,00
Πάτρα 13-4-2020											
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ				ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ				
Ο Πρ. Τμ. Συγκ. Έργων			Ο Πρ. Τμ. Ωρ. Έργων				Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.				
Αναστάσιος Σχιζιάς			Θεόδωρος Τζόλας		Ιωάννης Ρόδης		Χρ. Καραγιάννης				
Πολ. Μηχ.			Πολ. Μηχ.		Πολ. Μηχ.		Μηχ. Μηχ.				
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την αριθμ. πρωτ. 89519/2074/οικ /13-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΝ07Λ6-ΛΟΩ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.											