



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευών και βελτιώσεων
Δικαστικού Μεγάρου Πύργου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες που προτείνονται να εκτελεσθούν στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Πύργου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με σκοπό την βελτίωση και τον εξωραισμό του, διατηρώντας τον χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική του κτιρίου. Οι τελικοί χρωματισμοί του εξωτερικού κελύφους, το είδος και το χρώμα των εξωτερικών κουφωμάτων παραμένουν παρόμοια με του αρχικού κτιρίου.

Ενδεικτικά οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

- 1.- Καθαίρεση ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων σε φέροντα στοιχεία και αποκατάσταση αυτών με αποκατάσταση του διαβρωμένου οπλισμού και συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων.
- 2.- Αποκατάσταση ρηγματώσεων σε εσωτερικές τοιχοποιίες.
- 3.- Επισκευή της σιδηράς θύρας της κεντρικής εισόδου του κτιρίου με αλλαγή των σκουριασμένων τμημάτων της με νέα αλλαγή των μηχανισμών ανάρτησης και σφράγισης με αφαίρεση του παλαιού χρώματος
- 4.- Αντικατάσταση των σιδηρών υαλοστασίων που είναι ασύμφορη η επισκευή τους με νέα της ίδιας μορφής.
- 5.- Αποξήλωση των υαλόθυρων του αίθριου και αντικατάστασή τους με νέες εξ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, ανοιγόμενες με διπλούς υαλοπίνακες.
- 6.- Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με προηγούμενη αποκατάσταση μικρορηγματώσεων.
- 7.- Ανακαίνιση παλαιών βερνικοχρωματισμένων επιφανειών στις αίθουσες του Πλημμελειοδικείου και Κακουργιοδικείου .
- 8.-Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών τοίχων με παρόμοιο χρώμα με το παλαιό, με προηγούμενη προετοιμασία των παλαιών και χρωματισμένων επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων σε δυο στρώσεις.
- 9.- Ελαιοχρωματισμοί, όλων των σιδηρών στοιχείων των κουφωμάτων – κιγκλιδωμάτων.
- 10.- Τοποθετήσεις – επιδιορθώσεις μαρμαρικών στοιχείων όπου έχουν καταστραφεί
- 11.- Καθαρισμός επιφανειών ορθομαρμαρώσεων με την μέθοδο της αμμοβολής για την εξάλειψη έγχρωμης γραφής.

Από το κονδύλι των απολογιστικών θα καλυφθούν εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να τιμολογηθούν με τιμές μονάδος και κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου (όπως η επισκευή των σιδηρών υαλοστασίων του κτιρίου κ.α.) καθώς και τυχόν εργασίες που θα προκύψουν κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των **163.000,00€** μετά του Φ.Π.Α.

Ελέγχθηκε
Πύργος 18 / 8 / 2021
Η Προϊσ/νη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Θεωρήθηκε
Πύργος 18 / 8 / 2021
Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας

Πύργος 18 / 8 / 2021
Ο Συντάξας

Αικατερίνη Αρκουμάνη
Πολ/κός Μηχ/κός

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κός

Μαρία Μαλεβίτη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος