



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ		ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Σ'ΕΛΕΜΝΟΥ- ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ-ΒΟΛΙΝΑΙΟΥ- ΞΗΡΟΡΕΜΑ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΪΟΥ- ΑΡΟΑΝΙΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ
			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.470.000 €

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T./ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	Αρθρο Αναθεώ- ρησης	Μο- νά- δα	Ποσότητες εργασιών πρ/σμού	Τιμή μονά- δος	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, Κ.ΛΠ							
1	Μεταφορές Υλικών	1/ N.01	ΥΔΡ 6074	μ ³ •km	4,100,000.00	0.22	902,000.00
2	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	2/ ΥΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	τεμ•μην	300.00	8.20	2,460.00
3	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	3/ ΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	τεμ•μην	300.00	10.25	3,075.00
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα (χωρίς μεταφορά)	4/ ΥΔΡ N. 4.02.02	ΥΔΡ 6054	μ ³	25,000.00	0.70	17,500.00
5	Διαπλάτυνση και Εκβάθυνση ρεμάτων (χωρίς μεταφορά)	5/ ΟΔΟ N. Α-28	ΥΔΡ 6054	μ ³	200,000.00	2.08	416,000.00
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (χωρίς μεταφορά)	6/ ΥΔΡ N. 3.17	ΥΔΡ 6054	μ ³	45,000.00	2.00	90,000.00
7	Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (χωρίς μεταφορά)	7/ ΥΔΡ N. 4.13	ΥΔΡ 6082.1	μ ³	500.00	20.40	10,200.00
8	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (χωρίς μεταφορά)	8/ ΟΔΟ N. Α-12	ΟΙΚ 2227	μ ³	500.00	24.90	12,450.00
9	Απόληψη από κοίτη χειμάρρου και επεξεργασία αδρανών υλικών	9/ ΥΔΡ N.02	ΥΔΡ 6058	μ ³	14,000.00	3.70	51,800.00
10.1	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά-φυσικά αμμοχάλικα (χωρίς μεταφορά)	10.1/ ΥΔΡ N. 5.09.01	ΥΔΡ 6067	μ ³	5,000.00	4.60	23,000.00
10.2	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά - θραυστά υλικά λατομείου (χωρίς μεταφορά)	10.2/ ΥΔΡ N. 5.09.02	ΥΔΡ 6067	μ ³	2,000.00	10.20	20,400.00
11	Κατασκευή συμπτκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	11/ ΥΔΡ 5.01	ΥΔΡ 6079	μ ³	35,000.00	0.60	21,000.00
12	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών λιθοι λατομείου βάρους 200-500 kg (χωρίς μεταφορά)	12/ ΥΔΡ N.8.04.04	ΥΔΡ 6158	μ ³	2,000.00	17.40	34,800.00
13	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων (χωρίς μεταφορά)	13/ ΟΔΟ N. Β-4.2	ΥΔΡ 6068	μ ³	30,000.00	10.80	324,000.00

14	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμά- των συρματοκιβωτίων (απλό γαλβάνισμα)	14/ ΟΔΟ B-65.1.1	ΟΔΟ 2311	ΧΥΡ.	300,000.00	2.60	780,000.00
----	---	------------------	----------	------	------------	------	------------

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T./ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	Αρθρο Αναθεώ- ρησης	Μο- νά- δα	Ποσότητες εργασιών πρ/σμού	Τιμή μονά- δος	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗ
-----	----------------	---------------------	---------------------	------------	----------------------------	----------------	-----------------------

15	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμένων τύπου RENO (απλό γαλβάνισμα)	15/ ΟΔΟ B-65.4.1	ΟΔΟ 2311	ΧΥΡ.	20,000.00	3.20	64,000.00
16	Κατασκευή φατνών	16/ ΟΔΟ B-65.2	ΟΔΟ 2312	μ ²	230,000.00	2.50	575,000.00
17	Πλήρωση φατνών (χωρίς μεταφορά υλικού)	17/ ΟΔΟ B-65.3	ΟΔΟ 2313	μ ³	43,000.00	16.30	700,900.00
18	Πλήρωση φατνών (χωρίς προμήθεια & μεταφορά υλικού)	18/ ΟΔΟ N.03	ΟΔΟ2313	μ ³	5,600.00	5.50	30,800.00
19	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	19/ ΥΔΡ 8.03	ΟΔΟ 6152	μ ³	600.00	10.00	6,000.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							4,085,385.00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ

20	Ξυλότυποι	20/ ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	μ ²	8,000.00	8.10	64,800.00
21.1	Σκυρόδεμα C12/15	21.1/ ΥΔΡ 9.10.03	ΥΔΡ 6326	μ ³	1,000.00	75.30	75,300.00
21.2	Σκυρόδεμα C25/30	21.2/ ΥΔΡ 9.10.06	ΥΔΡ 6329	μ ³	4,000.00	91.10	364,400.00
22	Χάλυβας οπλισμών Σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	22/ ΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	ΧΥΡ.	500,000.00	0.95	475,000.00
23	Αργολιθοδομές επένδυσης πρηνών και αναβαθμών	23/ N. 04	ΟΙΚ 4212	μ ³	1,500.00	101.00	151,500.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β							1,131,000.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β		5,216,385.00
Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%		938,949.30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)		6,155,334.30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%*ΣΣ)		553,980.09
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ (2,80 €/μ ³ ≈)		60,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ1)		6,769,314.39
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ		61,330.77
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2		6,830,645.16
Φ.Π.Α. 24%		1,639,354.84
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		8,470,000.00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΧ
ΜΗΧ ΠΕ

ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛ
ΜΗΧ ΠΕ

ΠΑΤΡΑ 21/03/2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Π. Δ.Τ.Ε. Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ

Γουναρόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ

Κορκός Αριστοτέλης Αρχιτέκτων