

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης			Μονάδ.	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	375,00	1,40	525,00	
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m	860,00	2,50	2.150,00	
3	A-4.1.N	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	150,00	2,60	390,00	
4	A-18.2.N	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	ΟΔΟ-1510	m ³	920,00	15,25	14.030,00	
5	A-20.N	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	920,00	1,05	966,00	
							ΣΥΝΟΛΟ	18.061,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ								
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	20,00	4,95	99,00	
7	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	20,00	86,50	1.730,00	
8	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	10,00	133,00	1.330,00	
							ΣΥΝΟΛΟ	3.159,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
9	Γ-1.1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3121.B	m ³	210,00	20,90	4.389,00	
10	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1.820,00	2,10	3.822,00	
								8.211,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
11	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.820,00	1,20	2.184,00	
12	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m ²	1.768,00	8,15	14.409,20	
							ΣΥΝΟΛΟ	16.593,20
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
13	E-1.3.4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	ΟΔΟ-2653	m	140,00	125,00	17.500,00	
14	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2,00	53,70	107,40	
15	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	2,00	31,10	62,20	
16	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	100,00	3,80	380,00	
							ΣΥΝΟΛΟ	18.049,60
							ΣΥΝΟΛΟ	64.073,80
							Γ.Ε-Ε.Ο 18%	11.533,28
							ΣΥΝΟΛΟ 1	75.607,08
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	11.341,06
							ΣΥΝΟΛΟ 2	86.948,15
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.761,53
							ΣΥΝΟΛΟ 3	88.709,68
							Φ.Π.Α. (24%)	21.290,32
							ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	110.000,00

Πύργος 15/04/2022
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Πύργος 15/04/2022
Η ΑΝΑ.Π.Τ.Σ.Ε.Π.Ε.Ηλείας

Χαράλαμπος Μικέλης
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β

Αθ. Παναγιωτοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Πύργος 15/4/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας

Αλεξάνδρα Φώτου
Γεωλόγος Π.Ε. με Α'β.