



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ:

«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 10 ΧΛΜ.
ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ»
Υποέργο Α/Α: 2 της πράξης με
κωδ. ΟΠΣ: 5029222

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: i

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους
στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Προστασία του
Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μία
οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του
Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», μέσω
ΠΔΕ με ΣΑ(2018ΕΠ00110041) και
κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5029222.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022



A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T./ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	Άρθρο Αναθεώ- ρησης	Μο- νά- δα	Ποσότητες εργασιών πρ/σμού	Τιμή μονά- δος	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ Κ.ΛΠ							
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	1/ ΥΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	τεμ•μην	120.00	8.20	984.00
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	2/ ΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	τεμ•μην	120.00	10.30	1,236.00
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα (χωρίς μεταφορά)	3/ ΥΔΡ N. 01	ΥΔΡ 6054	μ ³	1,500.00	4.52	6,780.00
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4/ ΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	μ ³	5,000.00	5.90	29,500.00
5	Καθαρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	5/ ΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	μ ³	50.00	24.40	1,220.00
6	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	6/ ΟΔΟ A-12	ΟΙΚ 2227	μ ³	0.00	30.30	0.00
7	Καθαίρεση οριζοντίων φορέων γεφυρών	7/ ΟΔΟ A-13	ΟΙΚ 2227	μ ³	0.00	17.50	0.00
8	Επεξεργασία αδρανών υλικών κοίτης χειμάρρου	8/ ΥΔΡ N.02	ΥΔΡ 6058	μ ³	6,000.00	3.60	21,600.00
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά-φυσικά αμμοχάλικα	9/ ΥΔΡ 5.09.02	ΥΔΡ 6067	μ ³	600.00	14.10	8,460.00
10	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών λιθοι λατομείου βάρους 200-500 kg	10/ ΥΔΡ 8.04.04	ΥΔΡ 6158	μ ³	1,200.00	23.20	27,840.00
11	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	11/ ΥΔΡ 5.01	ΥΔΡ 6079	μ ³	4,000.00	0.62	2,480.00
12	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων	12/ ΟΔΟ B-65.1.2	ΟΔΟ 2311	ΧΥΡ.	130,000.00	3.10	403,000.00
13	Κατασκευή φαντών συρματοκιβωτίων	13/ ΟΔΟ B-65.2	ΟΔΟ 2312	μ ²	62,000.00	2.50	155,000.00
14	Πλήρωση φαντών συρματοκιβωτίων	14/ ΟΔΟ B-65.3	ΟΔΟ 2313	μ ³	13,500.00	23.00	310,500.00



Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ./ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ	Αρθρο Αναθεώ- ρησης	Μο- νά- δα	Ποσότητες εργασιών πρ/σμού	Τιμή μονά- δος	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗ
15	Πλήρωση φατνών (χωρίς προμήθεια υλικού)	15/ ΟΔΟ Ν.03	ΥΔΡ 6153	μ ³	1,500.00	6.00	9,000.00
16	Προμήθεια Δανείων	16/ ΟΔΟ Α-18	ΟΔΟ 1510	μ ³	1,000.00	5.40	5,400.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							983,000.00
ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κ.ΛΠ							
17	Γεωύφασμα Διαχωρισμού	17/ ΟΔΟ Β-64.2	ΟΙΚ 7914	μ ²	4,600.00	1.80	8,280.00
18	Ξυλότυποι	18/ ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	μ ²	1,600.00	8.20	13,120.00
19	Σκυρόδεμα C25/30	19/ ΥΔΡ 9.10.06	ΥΔΡ 6329	μ ³	250.00	93.00	23,250.00
20	Χάλυβας οπλισμών Σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	20/ ΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	χγρ.	10,000.00	0.98	9,800.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β							54,450.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β		1,037,450.00
Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%		186,741.00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)		1,224,191.00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%*ΣΣ)		183,628.65
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ (2,80 €/μ ³ ≈)		30,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ1)		1,437,819.65
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ		13,793.25
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2		1,451,612.90
Φ.Π.Α. 24%		348,387.10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		1,800,000.00

Πάτρα 31-10 - 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός	Ο Προϊστάμενος ΤΔΠ/ΠΕ Αχαΐας	Ο Δ/ντης Τ.Ε. ΠΕ Αχαΐας
Φ.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Γεωλόγος	Π. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός	Αριστοτέλης Κορκός Αρχιτέκτονας Μηχανικός

