

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
						ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	Μ2	80,00	16,80	1.344,00	
2	Καθαίρεση ενανθρακωμένων σκυροδέματων σε φέροντα στοιχεία και αποκατάσταση αυτών με αποκατάσταση του σπλισμού και συλλογή και απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσεων	N.22.15.01	ΟΙΚ 2226	Μ2	50,00	90,00	4.500,00	
3	Συλλογή, φορτοεκφόρτωση, διακίνηση, μεταφορά και διάστρωση στο χώρο εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσεων	N.20.30.01	ΟΙΚ 2171	τεμ.	1	750,00	750,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Α΄	6.594,00
ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
4	Αποκατάσταση ελαφράς ρηγμάτωσης εσωτερικής τοιχοποιίας	N 71.21.01	ΟΙΚ 7121	ΜΜ	90,00	25,00	2.250,00	
5	Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης εξωτερικής τοιχοποιίας πληρώσεως	N.71.21.02	ΟΙΚ 7121	ΜΜ	80,00	40,00	3.200,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	ΟΙΚ 2171	Μ2	30,00	13,50	405,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα επί Υαλοπλέγματος	N.71.21.03	ΟΙΚ 7121	Μ2	400,00	20,00	8.000,00	
8	Αμμοβολή επί επιφανειών μαρμάρων (ορθομαρμαρώσεις) για την εξάλειψη έγχρωμης γραφής	N.77.34.01	ΟΙΚ 7740	τεμ.	1	550,00	550,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Γ	14.405,00
ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
9	Επιστρώσεις –επισκευές παντός είδους επιφανειών από μάρμαρο σκληρό πάχους 2cm και πλάτους 10-40cm	N.75.21.05	ΟΙΚ 7526	Μ2	15,00	65,00	975,00	
10	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	75.31,02	ΟΙΚ 7532	Μ2	10,00	84,00	840,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Ε	1.815,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
11	Σιδηρά υαλοστάσια απλού χεδίου ανοιγόμενα	62.02	ΟΙΚ 6202	kg	170,00	6,70	1139,00	
12	Επισκευή σιδηράς θύρας της κεντρικής εισόδου Δικαστικού Μεγάρου	N. 62.21	ΟΙΚ 6221	τεμ.	1,00	500,00	500,00	
13	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	65.02.01.07	ΟΙΚ 6506	Μ2	70,00	145,00	10150,00	

14	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	62.60.06	ΟΙΚ 6236	M2	9,00	390,00	3510,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ	15.299,00
ΟΜΑΔΑ Ζ' ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
15	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	ΟΙΚ 2303	M2	150,00	5,60	840,00	
16	Επενδύσεις πρόσοψης κριωμάτων	23.14	ΟΙΚ 2314.1	M2	150,00	0,65	97,50	
17	Πετάσματα ασφαλείας επί κριωμάτων	23.05	ΟΙΚ 2304	M2	20,00	5,60	112,00	
18	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	76.01.02	ΟΙΚ 7603	M2	15	22,00	330,00	
19	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	76.22.03	ΟΙΚ 7609.2	M2	70	56,00	3920,00	
20	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επι παλαιων χρωμάτων σε δυο στρώσεις	N.77.80.04	ΟΙΚ 7785.1	M2	3.200,00	11,00	35.200,00	
21	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επι παλαιων χρωμάτων σε δυο στρώσεις	N.77.80.05	ΟΙΚ 7785.1	M2	1.050,00	12,00	12.600,00	
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών επί παλαιών χρωμάτων σε δύο στρώσεις	N.77.55.01	ΟΙΚ 7755	M2	400,00	7,00	2800,00	
23	Ανακαίνιση παλαιών βερνικοχρωματισμένων ξύλινων επιφανειών	N.77.91.01	ΟΙΚ 7791	M2	40,00	6,00	240,00	
24	Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμένων εσωτερικών ξύλινων θυρών γραφείων σε δυο στρώσεις με προηγούμενες μικροεπισκευές	N.77.54.01	ΟΙΚ 7754	M2	100,00	8,50	850,00	
							56.989,50	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ:	95.102,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	95.102,50
Γ.Ε.-Ε.Ο 18%	17.118,45
ΣΥΝΟΛΟ 2	112.220,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	16.833,14
ΣΥΝΟΛΟ 3	129.054,09
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.015,14
ΓΕ-ΕΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	362,73
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	2.377,87
ΣΥΝΟΛΟ 4	131.431,96
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	19,65
ΣΥΝΟΛΟ 5	131.451,61
Φ.Π.Α 24%	31.548,39
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	163.000,00

ΕΥΡΩ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πύργος 18 / 8 / 2021

Ο Πρ/νος Τμ.Δομών Περιβάλλοντος

Αικατερίνη Αρκουμάνη
Πολ/κός Μηγ/κός με ΑΒ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος 18 / 8 / 2021
Ο Δ/ντής Τ Ε Π.Ε. Ηλείας

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπ/φος Μηγ/κός με Α' βαθμό

Πύργος 18 / 8 / 2021
Ο Συντάξας

Μαρία Μαλεβίτη
Αγρ. Τοπ/φος Μηγ/κός