



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.300.000 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	4.03N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεματών από αυτοφυή βλάστηση και πασης φυσικής φερτά υλικά	ΥΔΡ 6054	στρ	8.349	580,00	4.842.420,00	
2	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	6.000	11,40	68.400,00	
3	03.06.01	Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεματών με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.	ΥΔΡ 6058	m3	50.000	0,67	33.500,00	
		ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ						
4	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	50.000	0,48	24.000,00	
		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ						
5	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m3	1.600	9,50	15.200,00	
6	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	20.000	25,70	514.000,00	
7	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	36.300,00	2,40	87.120,00	
8	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	17.600,00	2,20	38.720,00	
9	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	4.000,00	24,60	98.400,00	
		ΛΟΙΠΑ						
10	N.M-1	Φορτωτής ερπυστριοφόρος ή λαστιχοφόρος 180hp και άνω	ΟΔΟ-1123A	Ημερομίσθιο	10	480,00	4.800,00	
11	N.M-2	Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 150Hp και άνω (κάδος ≥1μ3)	ΟΔΟ-1122	Ημερομίσθιο	20	580,00	11.600,00	

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
12	N.M-3	Ερπιστριοφόρος εκσκαφείας με μακρυ μπαστούνι έως 20 μετρων (καδος ≥1μ3)	ΟΔΟ-1122	Ημερομίσθιο	20	720,00	14.400,00	
13	N.M-4	Πρωθητήρας τυπου D8 180Hp και πανω	ΟΔΟ-1121	Ημερομίσθιο	10	620,00	6.200,00	
14	N.M-5	Φορτηγο αυτοκινητο ανατρεπόμενο Ωφελιμο φορτιο 15 tn και ανω	ΟΔΟ-1133B	Ημερομίσθιο	10	360,00	3.600,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ	5.762.360,00

ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

15	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	220,00	4,45	979,00	
16	B-29.2.2	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	40,00	78,10	3.124,00	
17	B-29.4.5	Κατασκευή βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	330,00	115,00	37.950,00	
18	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	kg	25.500,00	1,00	25.500,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ	67.553,00

ΣΥΝΟΛΟ 1	5.829.913,00
Γ.Ε.Ε.Ο 18%	1.049.384,34
ΣΥΝΟΛΟ 2	6.879.297,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	619.136,76
ΣΥΝΟΛΟ 3	7.498.434,10
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.565,90
ΣΥΝΟΛΟ 4	7.500.000,00
Φ . Π . Α	1.800.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.300.000,00

ΕΥΡΩ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΥΡΓΟΣ 27 / 7 /2020
Ο Προιστ. Τ.Δ.Π α.α

Φωτης Χριστοδουλόπουλος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΥΡΓΟΣ 27 / 7 /2020
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

Μιχαλης Καλογερόπουλος
Τοπι/φος Μηχ/κός με Α βαθμό

ΠΥΡΓΟΣ 27 / 7 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Φώτης Χριστοδουλόπουλος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

