



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΑΥΤΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	4.03N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση και πασης φύσεως φερτά υλικά	ΥΔΡ 6054	στρ	4.170	600,00	2.502.000,00	
2	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	1.000	11,70	11.700,00	
		ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ- ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ						
3	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	20.000	0,50	10.000,00	
		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ						
4	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m3	2.700	10,00	27.000,00	
5	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	2.500	26,50	66.250,00	
6	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	51.000,00	2,50	127.500,00	
7	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	24.300,00	2,30	55.890,00	
8	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	3.948,00	25,30	99.884,40	
							ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ	2.900.224,40
ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
9	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	220,00	4,65	1.023,00	

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
10	B-29.2.2	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2511	m ³	40,00	82,00	3.280,00	
11	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2532	m ³	330,00	121,00	39.930,00	
12	B-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	25.500,00	1,05	26.775,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ	71.008,00
							ΣΥΝΟΛΟ 1	2.971.232,40
							Γ.Ε.-Ε.Ο 18%	534.821,83
							ΣΥΝΟΛΟ 2	3.506.054,23
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	525.908,13
							ΣΥΝΟΛΟ 3	4.031.962,37
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	295,70
							ΣΥΝΟΛΟ 4	4.032.258,07
							Φ . Π . Α	967.741,93
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.000.000,00
								ΕΥΡΩ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 ΠΥΡΓΟΣ 6 / 3 /2019
 Η Προιστ. Τ.Δ.Π

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 ΠΥΡΓΟΣ 6 / 3 /2019
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ 6 / 3 /2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αικατερίνη Αρκουμάνη
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

Μιχ. Καλογερόπουλος
 Τοπ/φος Μηχ/κός με Α βαθμό

Φώτης Χριστοδουλόπουλος
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

v

