

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μοναδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
			Αναθεώρησης					
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,65	1.400,00	2.310,00	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,65	1.800,00	1.170,00	
3	A-14N	Καθαρισμός βλάστησης κόψιμο δένδρων & θάμνων σε ερείσματα, τάφρους και πρανή.	ΟΔΟ-1310	στρεμ.	170,00	4,00	680,00	
4	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4.	ΟΔΟ-1510	m3	16,45	8.800,00	144.760,00	
5	A-20	Κατασκευή Επιχωμάτων.	ΟΔΟ-1530	m3	1,05	8.800,00	9.240,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α							158.160,00	158.160,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ								
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	4,95	215,00	1.064,25	
7	B-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m3	72,30	20,00	1.446,00	
8	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	ΟΔΟ-2531	m3	89,80	85,00	7.633,00	
9	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	912,00	85.910,40	
10	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	104,00	130,00	13.520,00	
11	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	ΟΔΟ-2532	m3	126,00	75,00	9.450,00	
ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
12	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων.	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	13.000,00	14.950,00	
13	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	10.700,00	12.305,00	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ								
12.01.01 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916								
14	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00	80,00	8.240,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β							154.518,65	312.678,65
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
15	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3121.B	m2	2,10	57.800,00	121.380,00	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
16	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	2,15	48.960,00	105.264,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ							226.644,00	539.322,65
Σε μεταφορά								539.322,65

Από μεταφορά

539.322,65

ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

17	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	ΟΔΟ-4110	m2	1,20	24.480,00	29.376,00	
18	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΟΔΟ-4521.B1	m2	8,30	23.800,00	197.540,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε**226.916,00****766.238,65****ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

19	E-9.2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	92,00	10,00	920,00	
20	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	5,00	268,50	
21	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	ΟΔΟ-2653	τεμ.	49,30	15,00	739,50	
22	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	816,00	3.100,80	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ**5.028,80****771.267,45**

Πύργος 23 /05/2019
 Η Συντάξασα

ΑΘ.Παναγιωτοπούλου
 Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Πύργος 23/05/2019
 Ο Π.Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Π.Ε.Ηλείας

Νικόλαος Μπούλιαρης
 Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος 23/05/2019
 Ο Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
 Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

ΣΥΝΟΛΟ**771.267,45****Γ.Ε & Ο.Ε. 18%****138.828,14****ΣΥΝΟΛΟ 1****910.095,59****ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ****136.514,34****ΣΥΝΟΛΟ 2****1.046.609,93****ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ****1.777,17****ΣΥΝΟΛΟ 3****1.048.387,10****Φ.Π.Α. 24%****251.612,90****ΣΥΝΟΛΟ****1.300.000,00**