



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ,
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Πηγή Χρηματοδότησης : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 900.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθε/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΑ								
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	1.300,00	20,62	26.806,00	
2	Γ-6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας.	ΟΔΟ-3231	m ²	11.500,00	0,41	4.715,00	
3	Δ-2.1	Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 cm.	ΟΔΟ-1132	m ²	1.700,00	1,15	1.955,00	
ΣΥΝΟΛΟ							33.476,00	33.476,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ.								
4	1.03	Εξάλειψη καθαίρεσης τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών.	ΛΙΜ 1123	m ³	200,00	16,90	3.380,00	
ΣΥΝΟΛΟ							3.380,00	36.856,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
5	8.02.01	Ανοδομές λιμενικών έργων από σπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25	ΛΙΜ 4240	m ³	80,00	100,00	8.000,00	
6	8.04.02 N	Επιστρώσεις δαπέδων με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σπλισμένο με χαλύβδινες ή συνθετικές ίνες	ΛΙΜ 4300	m ³	2.350,00	102,00	239.700,00	
7	9.23.05	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων.	ΥΔΡ 6361	kg	1.410,00	6,00	8.460,00	
8	9.23.06.N	Μεταλλικές ίνες σκυροδεμάτων, ενδεικτικού τύπου Dramix RC-80/60-BN ή ισοδύναμου.	ΥΔΡ 6313	kg	70.500,00	2,05	144.525,00	
9	8.05	Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίταση σκληρυντικού υλικού.	ΛΙΜ 4300	m ²	11.500,00	6,00	69.000,00	
10	11.01	Σιδηρούς σπλισμός λιμενικών έργων	ΛΙΜ 4400	kg	9.500,00	0,95	9.025,00	
ΣΥΝΟΛΟ							478.710,00	515.566,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.								
11	9.08.N	Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα.	ΛΙΜ 4700	kg	200,00	4,00	800,00	
12	11.02.04	Έσχαρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	6.000,00	2,90	17.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ							18.200,00	533.766,00
							ΣΥΝΟΛΟ 1	533.766,00
							Γ.Ε & Ε.Ο 18%	96.077,88
							ΣΥΝΟΛΟ 2	629.843,88
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	94.476,58
							ΣΥΝΟΛΟ 3	724.320,46
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.485,99
							ΣΥΝΟΛΟ 4	725.806,45
							Φ.Π.Α 24%	174.193,55
							ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	900.000,00

Πύργος 24/05/2019
Η Συντάξασα

Αθανασία Παναγιωτοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Πύργος 24/05/2019
Ο Προισ. Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας

Νικόλαος Μπούλιαρης
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 24/05/2019
Ο Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.