



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Επισκευή Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού
Κόμβου Πύργου Π.Ε. Ηλείας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν στην αίθουσα του Πολυλειτουργικού Πολιτιστικού Κόμβου Πύργου, για να επισκευασθούν οι φθορές στην μεταλλική στέγη και να αποτραπεί η παλινδρόμηση των ομβρίων στις συρραφές των ειδικών τεμαχίων της οροφής, οι παλιές υγρασίες στις ξυλεπενδύσεις των τοίχων και στις ψευδοροφές από γυψοσανίδες.

Επίσης θα επισκευαστούν οι υαλόθυρες εισόδου του Διοικητηρίου και του Πολυλειτουργικού Κόμβου.

Αναλυτικά οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

- 1.- Καθαίρεση κάθετων στοιχείων ξυλεπενδύσεων τοίχων διαβρωμένων από υγρασία και αντικατάσταση τους με νέα ξύλινα φύλλα του ίδιου τύπου.
- 2.- Καθαίρεση φθαρμένων τμημάτων ψευδοροφής από γυψοσανίδες, απομάκρυνση αυτών και αποκατάσταση με νέα στοιχεία.
- 3.- Καθαίρεση των σκουριασμένων - διαβρωμένων μεταλλικών στοιχείων της στέγης και αντικατάσταση αυτών με νέα, σε διαστάσεις που δεν θα επιτρέπουν την παλινδρόμηση των ομβρίων και την εισροή τους εντός του κτιρίου.
- 4.- Εργασίες αποξήλωσης παλαιών στοιχείων πολυουρεθάνης, σιλικόνης και λοιπών διαβρωμένων μονωτικών υλικών και αποκατάσταση με νέας τεχνολογίας υλικά όπως μαστίχα, καουτσούκ, σιλικόνη μεταλλικών στοιχείων κ.λ.π.
- 6.- Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων στοιχείων κάθετων επιφανειών τοίχων.
- 7.- Χρωματισμοί επιφανειών ψευδοροφών γυψοσανίδων με την χρήση σιδηρών κριωμάτων.
- 8.- Χρωματισμοί εξωτερικών μεταλλικών στοιχείων οροφής.
- 9.- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων
- 10.- Επισκευή υαλόθυρων εισόδου Πολυλειτουργικού Κόμβου και Διοικητηρίου και από τις δύο πλευρές.
- 11.- Καθαρισμός ολόκληρης της επιφάνειας της μοκέτας που καλύπτει τα δάπεδα του Πολυλειτουργικού Κόμβου και των γραφείων του υπογείου.
- 12.-Καθαρισμός όλων των χώρων: κουζίνας κυλικείου, γραφείων, μετάφρασης, κονσόλας, γραφείων υπογείου από άχρηστα αντικείμενα κλπ.
- 13.- Κατασκευή ξύλινου διαχωριστικού στο πίσω μέρος του φουαγιέ.

Από το κονδύλι των απολογιστικών θα καλυφθούν εργασίες που δεν μπορούν να τιμολογηθούν με τιμές μονάδος καθώς επίσης και αγορά μηχανισμών στήριξης θυρόφυλλων και πόμολα.

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των **68.500,00€** μετά του Φ.Π.Α.

Ελέγχθηκε
Πύργος 24 / 10 / 2017
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Νικόλαος Μπούλιαρης
Τοπ/φος Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Πύργος 24 / 10 / 2017
Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κός

Πύργος 24 / 10 / 2017
Οι Συντάξασες

1. Ελένη Καπογιάννη
Αρχ/κτων Μηχ/κός

2. Παναγιώτα Παπαπέτρου
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.