



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 001)
Κ.Α: 2019ΕΠ00100034

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000,00 (με ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην βελτίωση των οδών πρόσβασης στις παρακάτω μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

- 1. Η Ι.Μ Γενεσίου της Θεοτόκου Κατερινούς** βρίσκεται κοντά στο χωριό Γαβαλού και είναι ευρέως γνωστή με την ονομασία «Ι.Μ. ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ». Είναι ανακαινισμένη και αφιερωμένη στα Γενέσια της Θεοτόκου. Η οδός πρόσβασης, μήκους περίπου 3,50 χλμ, προς την Ι.Μ είναι ασφαλτοστρωμένος πολύ κακής βατότητας, αλλά στο μεγαλύτερο τμήμα της παρουσιάζει προβλήματα (καθιζήσεις, λακκούβες έλλειψη τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων, έλλειψη σήμανσης).
- 2. Το Ιερό Μετόχιο Αγίου Χαραλάμπους Νεοχωρίου** είναι ένα από τα μετόχια της Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά Αιγίνης στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Βρίσκεται στο χωριό Νεοχώρι Οινιαδών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατοικείται από δέκα μοναχές και είναι πνευματοφόρα πηγή του Ορθόδοξου Ελληνισμού. Η οδός πρόσβασης προς την Ι.Μ είναι ασφαλτοστρωμένη έως ένα σημείο, με προβλήματα (καθιζήσεις, λακκούβες έλλειψη τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων, έλλειψη σήμανσης) και στο υπόλοιπο μήκος 2,00 χιλιομέτρων χωμάτινη.
- 3. Η Ι.Μ της Παναγίας της Λυκουρίσσης** βρίσκεται στην Σκουτερά Αγρινίου και εορτάζει στις 31 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η εκκλησία μας τιμά την Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου. Είναι κτίσμα του περασμένου αιώνα και η παράδοση μας λέει ότι είναι κτισμένο πάνω σε παλαιό Ναό. Νοτιοδυτικά της Ιεράς Μονής, υπάρχουν κελιά σύγχρονης κατασκευής προκειμένου να φιλοξενούνται οι προσκυνητές. Η οδός πρόσβασης προς την Ι.Μ. είναι μήκους 2,7 χιλιομέτρων χωμάτινη.

Με την υλοποίησή του έργου θα βελτιωθεί η βατότητα των οδών και θα καταστεί ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων.

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση των φθορών και βλαβών των ανωτέρω οδών και γενικότερα επιδιώκουν την επαναφορά του οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση, την βελτίωσή του και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά των οδών.

Οι κύριες εργασίες είναι οι εξής:

- ❖ Καθαρισμός τάφρων, οχετών, πρανών, ερεισμάτων, άρση καταπτώσεων ,κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου , κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων και τοίχων αντιστήριξης.
- ❖ Ανακατασκευή οδοστρώματος με τοπικές εξυγιάνσεις στα σημεία που έχουν υποστεί καθίζηση.
- ❖ Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων .
- ❖ Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται, τοποθέτηση πινακίδων, οριοδεικτών και διαγράμμιση οδοστρώματος.
- ❖ *Οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων αιτιών που πιθανών παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.*

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης και με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β' /30-7-2012).

Ιδιαίτερως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, **με ευθύνη του και με δαπάνες του**, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων.

Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει **άμεσα και με δαπάνες του, εφόσον απαιτείται**, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολή στον ανάδοχο για εκτέλεση επείγουσών εργασιών αλλά και για εκτέλεση νέων εργασιών που τυχόν προκύψουν στην περιοχή του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί :

- Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία - συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνετε διαρκώς η πορεία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και ότι θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.
- Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.

Το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΙΣΣΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**», είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, ΣΑΕΠ 001 , με κωδικό έργου: **2019ΕΠ00100034**.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18-02-2021	ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , 18-02-2021	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ , 18-02-2021 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και α.α.
ΛΕΥΚΙΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ