



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση οδού Αίγιο-Φτέρη-  
Καλάβρυτα »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών, επουλώσεις λάκκων με ασφαλτόμιγμα, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί επί της οδού Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της εργολαβίας θα γίνουν οι κάτωθι επεμβάσεις:(Με αρχή χιλιομέτρησης τη Πλατεία στο οικισμό Φτέρη)

- Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού τάπητα στις Χ.Θ. 0+700, Χ.Θ. 1+500 στο μισό πλάτος της οδού, Χ.Θ. 8+400, Χ.Θ. 9+200 και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης σε οποίο άλλο σημείο της οδού απαιτείται.
- Καθαρισμός και ανακατασκευή υφιστάμενων επενδεδυμένων τάφρων στις Χ.Θ.:6+800, Χ.Θ.:8+400 και Χ.Θ. 9+800 και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης σε οποίο άλλο σημείο της οδού απαιτείται.
- Απόφραξη – καθαρισμός οχετών και τεχνικών στην οδό στις Χ.Θ.: 10+200, Χ.Θ.: 10+500 και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης σε οποίο άλλο σημείο της οδού απαιτείται.
- Επί της οδού θα γίνει κοπή θάμνων – δένδρων και της παρόδιας βλάστησης στις οριογραμμές των οδών για τη βελτίωση της ορατότητας, κατόπιν υποδείξεων της επίβλεψης.
- Θα γίνει καθαρισμός τάφρων & Θα γίνει αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορία ή ισοπεδωτικής στρώσης, καθώς και καθαρισμός και μόρφωση τάφρων για την απορροή των ομβρίων και την προστασία της οδού.
- Επισκευή των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και επισκευή του ελεύθερου πλέγματος συγκράτησης βραχοπτώσεων.
- Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Οι ακριβείς θέσεις των επεμβάσεων θα επιλεχθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία ανάλογα με την επικινδυνότητα της επέμβασης, καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών

της σύμβασης (για την αποκατάσταση των σημείων που χρήζουν άμεσα επέμβασης) και στην συνέχεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, κατόπιν γραπτής εντολής εντός των ορίων του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Εφόσον δοθεί εντολή από την υπηρεσία για αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή αποκατάσταση, εφόσον είναι δυνατή, αλλιώς για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της περιοχής , προς αποφυγή ατυχημάτων.

**Πάτρα 22 / 08 / 2018**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Η Συντάξασσα**

**Ιωάννα Χαραλαμποπούλου**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος**  
**Συγκοινωνιακών Έργων**

**Παναγιώτης Φλωράτος**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**Ο Διευθυντής Τεχνικών**  
**Έργων Π.Ε. Αχαΐας**

**Αριστοτέλης Κορκός**  
**Αρχιτέκτων Μηχανικός**