



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ :

" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ - ΓΕΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ".

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 63.000,00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α		5,00	2,55	12,75	
1	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	17,00	27,45	466,65	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	200,00	0,65	130,00	
3	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	30,00	15,83	474,90	
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	30,00	1,05	31,50	
							Σ ΧΩΜ:	1.115,80
ΟΜΑΔΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ								
5	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	400,00	4,95	1.980,00	
6	B-29.1.1	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m ³	3,00	72,30	216,90	
7	B-29.2.2	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	111,00	89,80	9.967,80	
8	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	20,00	104,00	2.080,00	
9	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	27,00	126,00	3.402,00	
10	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1.350,00	1,15	1.552,50	
11	ΥΔΡ 12.01.01.06	Τσιμεντοσωλήνες αποχ/σης κλάσεως αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	28,00	103,00	2.884,00	
12	ΥΔΡ 12.01.01.07	Τσιμεντοσωλήνες αποχ/σης κλάσεως αντοχής 120 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	71,00	144,00	10.224,00	
13	ΥΔΡ 11.01.02	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	400,00	2,90	1.160,00	
14	ΥΔΡ 11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	300,00	2,90	870,00	
							Σ ΤΕΧΝ:	34.337,20
ΟΜΑΔΑ Δ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
15	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	10,00	22,33	223,30	
16	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	40,00	2,18	87,20	
							Σ ΟΔΟ:	310,50
ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
17	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	60,00	1,00	60,00	
18	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	40,00	1,15	46,00	

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρηση				Μερική	Ολική
	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	40,00	1,20	48,00	
19	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	100,00	0,45	45,00	
20	Δ-8.1.N	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	ton	18,00	68,93	1.240,74	
21	Δ-8.3.N	Επούλωση λάκκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	ΟΔΟ-4521.B	kgf	300,00	0,60	180,00	
							Σ ΑΣΦ:	1.619,74
							ΣΥΝΟΛΟ 1	37.383,24
							Γ.Ε.-Ε.Ο. 18%	6.728,98
							ΣΥΝΟΛΟ 2	44.112,22
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.616,83
							ΣΥΝΟΛΟ3	50.729,06
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	77,39
							ΣΥΝΟΛΟ 4	50.806,45
							Φ.Π.Α. 24%	12.193,55
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	63.000,00

ΠΥΡΓΟΣ 16 - 102018
 ΗΛΕΓΧΘΗ
 Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Σ.Ε

ΠΥΡΓΟΣ 17 - 10 - 2018
 ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ 16 - 10 - 2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚ. ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ
 ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ ΜΕ Α'β

ΜΙΧ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α'β.

Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε