

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ:** Ανακατασκευή μανδρότοιχου  
I.N Αγίου Αθανασίου Πύργου

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :** 100.000,00 €  
μετά του Φ.Π.Α

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την ανακατασκευή μανδρότοιχου I.N Αγίου Αθανασίου Πύργου.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν τα εξής:

1. Κατεδάφιση και μετά προσοχής απομάκρυνση του κτιρίου γραφείων στον αυλειο χώρο του ναού.
2. Κατεδάφιση και μετά προσοχής απομάκρυνση του κατολισθαίνοντος τοίχου και των πλεοναζόντων υλικών καθώς και εξομάλυνση της κλίσης του σχηματισθέντος πρανούς με δημιουργία ήπιας κλίσης και σχηματισμού αναβαθμών.
3. Εκσκαφές και θεμελίωση 2 εν παραλλήλω τοίχων (άνω και κάτω τοίχος) ύψους 5μ περίπου, μήκους 19,5 μέτρων και σε απόσταση 1,80 μ μεταξύ τους ώστε να σχηματισθεί αναβαθμός, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
4. Κατασκευή επιχωμάτων ανάντη των τοίχων, και συμπύκνωση αυτών ανά στρώσεις προς επίτευξη πλήρους συμπύκνωσης
5. Τσιμεντόστρωση επί των τμημάτων ανάντη των τοίχων που έχουν δεχθεί επιχωμάτωση

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000€ με το ΦΠΑ. Το Ε.Ο ορίζεται σε 18%, ο δε Φ.Π.Α σε 24% βαρύνει τον κύριο του έργου.

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Πύργος 7-7 – 2017  
Ο Πρ/νος Τ.Δ.Π

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Πύργος 7-7- 2017  
Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας

Πύργος 7-7– 2017  
Οι Συντάξαντες

Νικ Μπούλιαρης  
Τοπ. Μηχανικός με Α΄ β

Μιχάλης Καλογερόπουλος  
Τοπ. Μηχανικός με Α΄ β

Φώτης Χριστοδουλόπουλος  
Πολ. Μηχανικός

Γιαννης Χριστοδουλόπουλος  
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε

