



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε.Ηλείας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες που προτείνονται να εκτελεσθούν στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Ηλείας προκειμένου να αποκατασταθούν φθορές που έχει υποστεί το κτίριο στο πέρασμα του χρόνου.

Ενδεικτικά οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

- 1.-Θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα φθαρμένη μόνωση, θα καθαριστεί ολόκληρη η επιφάνεια θα ελεγχθούν οι κλίσεις για την σωστή απορροή των ομβρίων και θα προετοιμαστεί η επιφάνεια για την νέα μόνωση.
- 2.- Θα ελεγχθούν οι υδρορροές .
- 3.- Καθαίρεση ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων σε φέροντα στοιχεία και αποκατάσταση αυτών με αποκατάσταση του διαβρωμένου οπλισμού και συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων.
- 4.- Επισκευή στην εξ αλουμινίου κατασκευή (ανεμοφράκτης) στην κεντρική αυτόματη θύρα κεντρικής εισόδου .
- 5.- Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών όπου κριθεί απαραίτητο.
- 6.- Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών τοίχων με προηγούμενη προετοιμασία των παλαιών.
- 7.- Ελαιοχρωματισμοί όλων των σιδηρών στοιχείων των κιγκλιδωμάτων.
- 8.-Τοποθετήσεις – επιδιορθώσεις μαρμαρικών στοιχείων όπου έχουν καταστραφεί
- 9.-Τοποθέτηση νέας μόνωσης στην ταράτσα του κτιρίου.
- 10.- Αντικατάσταση των κατεστραμμένων υαλοπινάκων των υαλοστασίων με νέους διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με επισκευές των υαλοστασίων εξ αλουμινίου όπου κριθεί απαραίτητο .

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των **45.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α. Από το κονδύλι των απολογιστικών θα καλυφθούν εργασίες που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη των επισκευαστικών εργασιών, καθώς επίσης και εργασίες που δεν είναι δυνατόν να τιμολογηθούν με τιμές μονάδας .Επίσης από το κονδύλι των απολογιστικών θα καλυφθεί και το ποσό που θα απαιτηθεί για την επισκευή των υαλοστασίων εξ αλουμινίου που παρουσιάζουν προβλήματα υγρασίας.

Ελέγχθηκε
Πύργος 2 / 11 / 2021
Η Προϊσ/νη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Αικατερίνη Αρκουμάνη
Πολ/κός Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Πύργος 2 / 11 / 2021
Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας

Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κός

Πύργος 2 / 11 / 2021
Η Συντάξασα

Μαρία Μαλεβίτη
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος