



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «Αντιπλημμυρικά έργα στο  
ποταμό Πείρο, πλησίον οικισμού  
Μοιρέϊκα»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.250.000**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα προτεινόμενα τεχνικά έργα αφορούν την συντήρηση, αποκατάσταση υφισταμένων τεχνικών έργων στο ποταμό Πείρο, πλησίον του οικισμού Μοιρέϊκα, για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών και προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί εντοπίζονται εκατέρωθεν του χωριού Μοιρέϊκα (στη θέση Μπρούλια, Λατσέϊκα όπως και σε λοιπές θέσεις) καθώς και κλάδων ή όμορων χειμάρρων του ποταμού. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν αφορούν τα παρακάτω:

Για την επίλυση των σοβαρών αυτών προβλημάτων απαιτείται να γίνουν αποκαταστάσεις των κατεστραμμένων σαρζανέτ, όπως και των υπαρχόντων τεχνικών. Επίσης θα πρέπει να αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες λεκάνες ηρεμίας με τα των αναβαθμών τους και αφού απομακρυνθούν τα υλικά αυτών θα αποκατασταθούν με σπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και τα υφιστάμενα σαρζανέτ και τοιχία. Στην εκβολή του ποταμού θα γίνει απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών για την ομαλή ροή αυτού και το υλικό αυτό θα ενισχύσει τα εκεί διαβρωμένα αναχώματα.

Στους ημι-κατεστραμμένους αναβαθμούς για την αποφυγή μεγάλων πλημμυρών θα γίνει αποκατάσταση αυτών από σπλισμένο σκυρόδεμα αφού προηγηθεί η απομάκρυνση των κατεστραμμένων σκυροδεμάτων.

Από τη συσσώρευση υλικών θα γίνει αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού στην αρχική της μορφή αφού απομακρυνθούν τα υλικά αυτά και με τα αυτά θα ενισχυθούν τα ήδη διαβρωμένα αναχώματα δεξιά και αριστερά του ποταμού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Κατά την έναρξη των εργασιών οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας. Αναλόγως με την επικινδυνότητα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν για την ομαλή λειτουργία των χειμάρρων θα δίνεται εντολή από την υπηρεσία μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου σύμβασης.

Η αμεσότητα της επέμβασης θα είναι σχετική με το μέγεθός της και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προσφορά η πιθανότητα πολλών και μικρών επεμβάσεων.

**Πάτρα 03 / 10 / 2018**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ**  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΡΙΒΑ**  
Εργοδηγός

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
Μηχανολόγος Μηχανικός

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος**  
Δομών και Περιβάλλοντος

**Παναγιώτης Γουναρόπουλος**  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**Ο Διευθυντής Τεχνικών**  
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

**Αριστοτέλης Κορκός**  
Αρχιτέκτων Μηχανικός