



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 972/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29

29^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 8 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/217083/1317/04-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 17/06/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001 σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ». Β) Έγκριση επιστροφής των σχετικών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/210136/2822/28-06-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/4904/127/5.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
7. Την υπ' αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».
10. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/25560/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
12. Την υπ' αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
14. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
15. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
16. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
17. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

18. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕ163/τ.Α'/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
19. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
20. Το άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α'/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
21. Την από 12-10-2020 Σύμβαση κατασκευής (αριθμ πρωτ. 263672/4199/12-10-2020 ΑΔΑ:Ψ4Τ07Λ6-6ΘΜ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΝΥ007488944 2020-10-16), καθώς και την από 11-05-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣ) (αριθμ. πρωτ. 138674/2005/12-05-2022, ΑΔΑ:ΨΔΒΜ7Λ6-ΠΘΘ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΥ010544116 2022-05-13), για την εκτέλεση του Υποέργου του θέματος, με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ**», και τα τεύχη που την συνοδεύουν.
22. Την υπ'αριθμ. 301904/4728/07-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΒΒΔ7Λ6-ΔΘΜ), βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Υποέργου του θέματος.
23. Τον Τελικό Φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Υποέργου, καθώς και το Μητρώο αυτού.
24. Το υπ'αριθ. πρωτ. 371110/5838/13-12-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ηλείας περί έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του Υποέργου του θέματος.
25. Την υπ'αριθμ. 1362/31-10-2023 (ΑΔΑ: 9Ι277Λ6-Φ16) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Υποέργου του θέματος.
26. Το από 17-06-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Υποέργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Εισηγούμαστ ε

Α) Την έγκριση του από 17-06-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Προϋπ/σμού : 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, αναδόχου : «**ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ**», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ /2018), στη ΣΑΕΠ 501, με κωδικό 2014ΕΠ50100001, συνολικής τελικής δαπάνης 1.298131,90€ μετά του ΦΠΑ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.

Β) Την επιστροφή των υπ' αριθμ. α) 7028202/17-09-2020 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (Αρχικής Σύμβασης), Εθνικής Τράπεζας ποσού :45.694,00 € & β) e-143010/07-04-2022 εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης, (1^η ΣΣ), ΤΜΕΔΕ ποσού : 6.832,00 €

Ακολουθεί το από 17/06/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του εργολάβου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» εκτελεσθεισών εργασιών του ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020»

Οι υπογράφωντες :

1. Αθανάσιος Μπέλτσος, Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2. Φώτιος Χριστοδουλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
3. Άγγελος Νιάρχος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου και οριστήκαμε προς τούτο με την υπ' αριθμ. 1362/31-10-2023 (ΑΔΑ: 9Ι277Λ6-Φ16) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αφού μεταβήκαμε σήμερα στις 17/06/2024 επί τόπου του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020» αναδόχου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 780/27-7-2020 (ΑΔΑ: 65Ρ67Λ6-3ΦΞ)(Σύμβαση) & 1628/27-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΗΜ7Λ6-ΜΘΩ) (1^η ΣΣ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχοντας υπόψη την από 13/12/2022 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες μηχανικούς Μικέλη Χαράλαμπο, Τοπογράφο Μηχανικό και Ιωάννη Χριστοδουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, θεωρημένη από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΣΕ Π.Ε. Ηλείας Αθανασία Παναγιωτοπούλου, Πολιτικό Μηχανικός με Α' βαθμό, παραλαμβάνουμε αυτές με βάση τις υπόψη τελικές επιμετρήσεις όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων» και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω

Α΄ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σεις με τον 5ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
1 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Φορτηγό αυτοκίνητο	ημ	A-1N.1	3	3	ημ: τρία
2	Διαμορφωτήρας	ημ	A-1N.2	2	2	ημ: δύο
3	Φορτωτής	ημ	A-1N.3	7	7	ημ: επτά
4	Εκσκαφέας βαρύς	ημ	A-1N.4	3	3	ημ: τρία
5	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	A-2	1931,16	1931,16	μ3: χίλια εννιακόσια τριάντα ένα και δεκαέξι εκατοστά
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	μ	A-14	39511	39511	μ: τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια έντεκα
7	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θαμνών και δέντρων σε ερείσματα, τάφρους και πρηνή	στρέμ	A-14.N	88,8	88,8	στρέμ: ογδόντα οκτώ και οκτώ δέκατα
8	Προμήθεια δανείων δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας E4	μ3	A-18.2	906,1	906,1	μ3: εννιακόσια έξι και ένα δέκατο
9	Κατασκευή επιχωμάτων	μ3	A-20	906,1	906,1	μ3: εννιακόσια έξι και ένα δέκατο
2 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	μ3	N.T.4 (A-3.3)	1689,29	1689,29	μ3: χίλια εξακόσια ογδόντα εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά
3 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ						
1	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	μ3	B-1	122,17	122,17	μ3: εκατόν είκοσι δύο και δεκαεπτά εκατοστά
2	Σκυροδέματα Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή B15) Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	μ3	B-29.2.2	38,47	38,47	μ3: τριάντα οκτώ και σαράντα επτά εκατοστά
3	Σκυροδέματα Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	μ3	B-29.3.1	269,6	269,6	μ3: διακόσια εξήντα εννέα και έξι δέκατα
4	Σκυροδέματα Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	μ3	B-29.3.2	65,24	65,24	μ3: εξήντα πέντε και είκοσι τέσσερα εκατοστά
5	Σκυροδέματα Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	μ3	B-29.3.4	2,97	2,97	μ3: δύο και ενενήντα επτά εκατοστά
6	Σιδηροί οπλισμοί χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	B-30.2	4344,75	4344,75	kg: τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα και εβδομήντα πέντε εκατοστά
7	Σιδηροί οπλισμοί καλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	B-30.3	1736,71	1736,71	kg: χίλια επτακόσια τριάντα έξι και εβδομήντα ένα εκατοστά

8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολογήση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό. Αοπλοι πρεσσαριστοι τσιμεντοσωλήνες με σύνδεση τύπου τέρμου - εντορμίας τύπου Α-1 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	m	12.01.01.05	7	7	m: επτά
4 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β						
1	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	NT1(B-29.4.5)	18,1	18,1	m3: δεκαοκτώ και ένα δέκατο
2	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	NT2(12.010106)	6	6	m: έξι
3	Ανύψωση - Καταβίβασις φρεατίων	τεμ.	NT3	12	12	τεμ.: δώδεκα
5 ΟΜΑΔΑ Δ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-1.1	1177,01	1177,01	m3: χίλια εκατόν εβδομήντα επτά και ένα εκατοστό
2	Βάση οδοστρωσίας Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	Γ-2.2	9797,01	9797,01	m2: εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά και ένα εκατοστό
6 ΟΜΑΔΑ Ε : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Εκκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m2	Δ-2.1	250,38	249,13	m2: διακόσια σαράντα εννέα και δεκατρία εκατοστά
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-3	9797,01	9797,01	m2: εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά και ένα εκατοστό
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-4	60469,77	60469,77	m2: εξήντα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-8.1	8706,82	8706,82	m2: οκτώ χιλιάδες επτακόσια έξι και ογδόντα δύο εκατοστά
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου	ton	Δ-8.1.N	7255,7	7255,7	ton: επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε και επτά δέκατα
6	Ψυχρή άσφαλτος	kg	Δ-8.3.N	150	150	kg: εκατόν πενήντα
7 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας οδού λειτουργικού πλάτους W2	m	E-1.1.6	3130	3130	m: τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα
2	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	TEM	E-6	58	58	Τεμάχιο: πενήντα οκτώ
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	m2	E-8.2.2	86,97	86,97	m2: ογδόντα έξι και ενενήντα επτά εκατοστά
4	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου II κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	TEM	E-9.1	63	63	Τεμάχιο: εξήντα τρία
5	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου II κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	E-9.4	43	43	Τεμάχιο: σαράντα τρία
6	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	TEM	E-10.1	243	243	Τεμάχιο: διακόσια σαράντα τρία

7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	E-17.1	16032,85	16032,85	m2: δεκαέξι χιλιάδες τριάντα δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά
1η Συμπληρωματική Σύμβαση						
Εργασίες προϋπολογισμού						
1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	A-2.	1170,94	1170,94	m3: χίλια εκατόν εβδομήντα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	A-14.	7177,63	7177,63	m: επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά και εξήντα τρία εκατοστά
3	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων και δέντρων σε ερείσματα, τάφρους και πρηνή	στρέμ	A-14.N.	228,42	228,42	στρέμ: διακόσια είκοσι οκτώ και σαράντα δύο εκατοστά
4	Προμήθεια δανείων δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	m3	A-18.2.	341,89	341,89	m3: τριακόσια σαράντα ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	A-20.	341,89	341,89	m3: τριακόσια σαράντα ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά
2 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	B-1.	117,63	117,63	m3: εκατόν δεκαεπτά και εξήντα τρία εκατοστά
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή B15). Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	B-29.2.2.	44,02	44,02	m3: σαράντα τέσσερα και δύο εκατοστά
3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.1.	67,95	67,95	m3: εξήντα επτά και ενενήντα πέντε εκατοστά
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.2.	42,36	42,36	m3: σαράντα δύο και τριάντα έξι εκατοστά
5	Σιδηροί σπλισμοί χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	B-30.2.	1637,78	1637,78	kg: χίλια εξακόσια τριάντα επτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστά
6	Σιδηροί σπλισμοί καλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	B-30.3.	743,57	743,57	kg: επτακόσια σαράντα τρία και πενήντα επτά εκατοστά
3 ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	m3	Γ-1.1.1	280	186,11	m3: εκατόν ογδόντα έξι και έντεκα εκατοστά
2	Βάση οδοστρώσις πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	Γ-2.2.1	2410	1559,18	m2: χίλια πεντακόσια πενήντα εννέα και δεκαοκτώ εκατοστά
4 ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Εκκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m2	Δ-2.1.1	493,13	493,13	m2: τετρακόσια ενενήντα τρία και δεκατρία εκατοστά
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	Δ-3.1	1559,18	1559,18	m2: χίλια πεντακόσια πενήντα εννέα και δεκαοκτώ εκατοστά
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-4.1	5193,83	5193,83	m2: πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία και ογδόντα τρία εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	Δ-8.1.1	1474,76	1474,76	m2: χίλια τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα έξι εκατοστά
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου	ton	Δ-8.1.N.1	680,64	680,64	ton: εξακόσια ογδόντα και εξήντα τέσσερα εκατοστά
5 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	E-17.1.1	910	910	m2: εννιακόσια δέκα

Β' ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501/2018 (Κωδ. Έργου: 2014ΕΠ50100001)

Σύνταξη μελέτης: 02 -05-2019

Προϋπολογισμός : 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α

Απόφαση έγκρισης μελέτης: 134352/1933/06-05-2019 (ΑΔΑ:6Υ0Ξ7Λ6-ΟΜ3)

Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας

Απόφαση έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης έργου: 780/27-7-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : 65Ρ67Λ6-3ΦΞ)

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 12/10/2020 (αρ. πρωτ. 263672/4199/12-10-2020, ΑΔΑ:Ψ4Τ07Λ6-6ΘΜ & ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007488944 2020-10-16)

Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α: 913.865,23 + 219.327,66 = 1.133.192,89 € με ΦΠΑ

1^η ΣΣ :Ημερομηνία Συμφωνητικού (1^{ης} ΣΣ) : 11-05-2022 (αριθμ. πρωτ. 138674/2005/12-05-2022, ΑΔΑ: ΨΔΒΜ7Λ6-ΠΘΟ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010544116 2022-05-13).Ποσό Συμφωνητικού (1^{ης} ΣΣ) : 136.636,47+32.792,75=169.429,22€Απόφαση έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣ : 1628/37-12-2021, ΑΔΑ: ΨΦΗΜ7Λ6-ΜΘΩ, Απόφαση Ο.Ε της Π.Δ.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Γ' ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται σε εργασίες που εκτελέστηκαν για την συντήρηση - οδική ασφάλεια των παρακάτω επαρχιακών οδικών αξόνων του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας :

Οδικός άξονας : Χρυσοχώρι - Λογγό

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
	από Χρυσοχώρι προς Λογγό	εκσκαφές, επίχωση και κατασκευή υπόβασης για μήκος δρόμου 533,22μ	
	από Χρυσοχώρι προς Λογγό	κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με πλέγμα T131, μήκους 111,70μ. κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με πλέγμα T131, μήκους 130,30μ. κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με πλέγμα T131, μήκους 151,40μ. κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με πλέγμα T131, μήκους 119,50μ.	Δεξιά
	από Χρυσοχώρι προς Λογγό	κατασκευή σωληνωτού φ0,80μ, μήκους 6,00μ και κατασκευή τεχνικού εισόδου (φρεάτιο)	

	από Χρυσοχώρι προς Λογγό	κατασκευή βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ, για μήκος δρόμου 537,20μ	
	από Χρυσοχώρι προς Λογγό	διαγράμμιση οδοστρώματος	
Χ.Θ.0+0.00: δ/ση Επαρχιακή οδός Κ. Αμυγδαλιές -Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω προς Λογγό			
1+000 έως 1+500	Προς Λογγό	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά
1+000 έως 1+500	Προς Λογγό	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά
1+520	Προς Λογγό	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Αριστερά
1+100 έως 1+300	Προς Λογγό	Τοποθέτηση Οριοδεικτών	Αριστερά

Οδικός άξονας : Ζαχάρω – Ξηροχώρι – Σμέρνα

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
7+417	προς Σμέρνα	εκσκαφές σε έδαφος Γ-Η, εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, επίχωση και κατασκευή υπόβασης για μήκος δρόμου 228,36μ	
7+417	προς Σμέρνα	κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με πλέγμα Τ131, μήκους 231,00μ	αριστερά
7+417	προς Σμέρνα	κατασκευή βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ, για μήκος δρόμου 226,80μ	
2+500	προς Σμέρνα	κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 32,20μ	δεξιά
3+900	προς Σμέρνα	κατασκευή τσιμεντόστωσης διάβασης	δεξιά
0+000, 1+200, 1+500, 2+000, 5+900, 3+000, 3+500, 4+300, 7+000, 9+600, 11+400, 12+100	προς Σμέρνα	φρεζάρισμα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, μήκους , 808,00μ, 271,50μ, 30,00μ, 328,00μ, 468,00μ, 76,00μ, 139,25μ, 167,30μ, 417,00μ, 388,50μ, 394,40μ, 210,00μ (αντίστοιχα με χιλιομετρικές θέσεις)	
0+000, 1+200, 1+500, 2+000, 5+900, 3+000, 3+500, 4+300, 7+000, 9+600, 11+400, 12+100	προς Σμέρνα	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων , 808,00μ, 271,50μ, 30,00μ, 328,00μ, 468,00μ, 76,00μ, 139,25μ, 167,30μ, 417,00μ, 388,50μ, 394,40μ, 210,00μ	αριστερά
0+000, 1+200, 1+500, 2+000, 5+900, 3+000, 3+500, 4+300, 7+000, 9+600, 11+400, 12+100	προς Σμέρνα	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων , 808,00μ, 271,50μ, 30,00μ, 328,00μ, 468,00μ, 76,00μ, 139,25μ, 167,30μ, 417,00μ, 388,50μ, 394,40μ, 210,00μ	δεξιά
	από Ζαχάρω προς Σμέρνα	διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονας & Οριογραμμές
Χ.Θ.0+0.00: δ/ση Σμέρνας προς Βρίνα-Κρέστενα			

	Επαρχιακή οδός Ζαχάρως - Ξηροχώρι-Σμέρνα	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
Χ.Θ.0+0.00: Διασταύρωση προς Βρίνα			
	Δρόμος διασταύρωση Ζαχάρω- Ξηροχώρι-Σμέρνα προς Βρίνα	Καθαρισμός βλάστησης - κόπσιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Αριστερά & Δεξιά

Οδικός άξονας : Θέση " Άγιος Κωνσταντίνος" Πύργου.

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
	"Άγιος Κωνσταντίνος" Πύργου	εκσκαφές, επίχωση και κατασκευή υπόβασης για μήκος δρόμου 520μ	
	"Άγιος Κωνσταντίνος" Πύργου	κατασκευή τσιμεντοστρώσεων όπου κρίθηκε αναγκαίο και κατασκευή κρασπεδόρειθρου 18,50μ	
	"Άγιος Κωνσταντίνος" Πύργου	Ανύψωση-Καταβιβασμός Φρεατίων.	
	"Άγιος Κωνσταντίνος" Πύργου	κατασκευή βάσης, ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ, για μήκος δρόμου 520,00μ	
	Δ/ση Ε.Ο. Πύργου- Κυπαρισσίας προς Σαλμώνη	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Δ/ση Ε.Ο. Πύργου- Κυπαρισσίας προς Σαλμώνη	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Δ/ση Ε.Ο. Πύργου- Κυπαρισσίας προς Σαλμώνη	Διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονα & Οριογραμμές

Οδικός άξονας : Αλιφείρα - Αρχαία Αλιφείρα

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
Χ.Θ.0+0.00: δ/ση προς Σεπετό.			
0+750,00	από Αλιφείρα προς Αρχαία Αλιφείρα	ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, μήκους 392,50μ	
1+600,00	από Αλιφείρα προς Αρχαία Αλιφείρα	κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 18,00μ	αριστερά
1+600,00	από Αλιφείρα προς Αρχαία Αλιφείρα	κατασκευή κρασπέδου 20,40μ	αριστερά
1+900,00	από Αλιφείρα προς Αρχαία Αλιφείρα	εκσκαφές, επίχωση και κατασκευή υπόβασης για μήκος δρόμου 376,50μ	

1+900,00	από Αλιφείρα προς Αρχαία Αλιφείρα	κατασκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 221,30μ	δεξιά
1+900,00	από Αλιφείρα προς Αρχαία Αλιφείρα	κατασκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 136,00μ	δεξιά
1+900,00	από Αλιφείρα προς Αρχαία Αλιφείρα	κατασκευή βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ, για μήκος δρόμου 376,50μ	

Οδικός άξονας : Εντός Δ.Δ. Αλιφείρας

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
		κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 12,70μ	
		κατασκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 35,70μ	
	Γηπέδο μπάσκετ Αλιφείρας	ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους 402,05 μ ²	

Οδικός άξονας : Εντός Δ.Δ. Καλλιθέας

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
		φρεζάρισμα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, μήκους 871μ	
		διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονα & Οριογραμμές

Οδικός άξονας : Αλιφείρα – Δαφνούλα - Σέκουλα

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
		Χ.Θ.0+0.00: δ/ση προς Σεπετό.	
4+600	προς Δαφνούλα	κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 21,00μ	αριστερά
4+600	προς Δαφνούλα	κατασκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 64,00μ	αριστερά
1+500, 2+000, 4+000, 4+600, 7+100	προς Δαφνούλα & Σέκουλα	φρεζάρισμα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, 433,00μ, 98,50μ, 138,00μ, 196,00μ, 694,50μ (αντίστοιχα με χιλιομετρικές θέσεις)	
		Χ.Θ.0+0.00: δ/ση Αλιφείρας -Ι.Μ. Σεπετού	
0+200-0+500 , 0+550-0+650 , 0+850-1+300 , 1+350-2+100	Δρόμος Αλιφείρας-Μύλοι	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων :300,00μ , 100,00μ+450,00μ+650,00μ	Δεξιά

0+350-1+650 , 1+700-2+000	Δρόμος Αλιφείρας-Μύλοι	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων :1.300,00μ , 300,00μ	Αριστερά
0+400 - 6+500	Δρόμος Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων :5.650,00μ	Δεξιά
0+430 - 6+500	Δρόμος Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων :5.950,00μ	Αριστερά
Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
7+000 - 8+000	Δρόμος Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων :1.000,00μ	Δεξιά
7+000 - 8+000	Δρόμος Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων :1.000,00μ	Αριστερά
0+650 έως 1+100	Αλιφείρα- Μύλοι	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Αριστερά
0+400 έως 1+300	Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Δεξιά
1+600 έως 4+000	Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Αριστερά
7+200 έως 7+400	Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Δεξιά
7+400	Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα- Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα-Μύλοι	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
1+200	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα-Μύλοι	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Αριστερά
0+500 έως 0+650	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα-Μύλοι	Τοποθέτηση Οριοδεικτών	Αριστερά
0+750 έως 1+100	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα-Μύλοι	Τοποθέτηση Οριοδεικτών	Αριστερά
2+300	Επαρχιακή οδός Αλιφείρα-Μύλοι	Τοποθέτηση Οριοδεικτών	Αριστερά

0+200 έως 2+300	Αλιφείρα- Μύλοι	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Αριστερά & Δεξιά
	Προς αρχαιολογικό χώρο Αλιφείρας	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Αριστερά & Δεξιά
0+150 έως 2+250	Αλιφείρα- Μύλοι	Διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονας & Οριογραμμών
Χ.Θ.0+0.00: Διασ/ση Παραποτάμιου			
Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
0+000 έως 1+100	Παραποτάμιος- Δαφνούλα- Αλιφείρα	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Αριστερά & Δεξιά
1+400 έως 7+500	Παραποτάμιος- Δαφνούλα- Αλιφείρα	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Αριστερά & Δεξιά
Χ.Θ.0+0.00: Έξοδος Δαφνούλας			
0+300 έως 1+300	Δαφνούλα- Παραποτάμιος	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Αριστερά & Δεξιά
Χ.Θ.0+0.00: Διασ/ση Παραποτάμιου			
	Κόμβος Παραποτάμιου	Διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονας & Οριογραμμών
0+000 έως 0+900	Παραποτάμιος- Δαφνούλα- Αλιφείρα	Διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονας
1+450 έως 7+650	Παραποτάμιος- Δαφνούλα- Αλιφείρα	Διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονας

Οδικός άξονας : Μίνθη – Βρεστό – Μυρώνια – Κάτω Αμυδαλιές (Χάνια Κορμπά)

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
0+950, 1+100, 6+400, 9+300, 10+300, 11+300, 15+700, 17+200	προς κάτω Αμυδαλιές	φρεζάρισμα, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, 50μ, 270μ, 151μ, 382μ, 164μ, 162μ, 164,40μ, 309μ (αντίστοιχα με χιλιομετρικές θέσεις)	
	προς κάτω Αμυδαλιές	διαγράμμιση οδοστρώματος	
Χ.Θ.0+0.00: δ/ση Κ. Αμυδαλιές-Μυρώνια			
4+500 έως 17+200	Κ. Αμυδαλιές- Μυρώνια-Μίνθη	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Δεξιά
5+100 έως 5+400	Κράνα	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2 ευθύγραμμα	Αριστερά
Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
	Επαρχιακή οδός Κ. Αμυδαλιές- Μυρώνια-Μίνθη	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά & Αριστερά

	Επαρχιακή οδός Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Δεξιά& Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Δεξιά& Αριστερά
	Αρχή Άνω Αμυγδαλιών	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Δεξιά
Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας		Πλευρά Δρόμου
	Τέλος Άνω Αμυγδαλιών	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
0+00	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
3+600	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
3+900	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
5+400	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Δεξιά
6+300	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
12+000 έως 12+050	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
12+250	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
13+300	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Δεξιά
13+500	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Δεξιά
15+000	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Δεξιά
26+500 έως 26+550	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες		Αριστερά
Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας		Πλευρά Δρόμου
3+700	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση Οριοδεικτών		Δεξιά
7+300 έως 8+200	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση Οριοδεικτών		Δεξιά
8+000	Κ. Αμυγδαλιές-Μυρώνια-Μίνθη-Ζαχάρω	Τοποθέτηση Οριοδεικτών		Αριστερά

Οδικός άξονας : Μποκαρίνο προς Αρτέμιδα

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
Χ.Θ.0+0.00: δ/ση Ζαχάρω - Αρήνη προς Αρτέμιδα			
2+300	Μποκαρίνο προς Αρτέμιδα	κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με πλέγμα T131, μήκους 17,80μ	δεξιά
2+300	Μποκαρίνο προς Αρτέμιδα	κατασκευή σωληνωτού φ0,60μ, μήκους 7,00μ, κατασκευή τεχνικού εισόδου (φρεάτιο) και τεχνικού εξόδου	
0+000 έως 8+300	Μποκαρίνος-Αρτέμιδα-Σέκουλα	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Δεξιά & Αριστερά

Οδικός άξονας : Γραμμές τρένου Αλφειούσας - Αλφειούσα - Καλλίκωμο

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
Χ.Θ.0+0.00: γραμμές τρένου Αλφειούσας			
3+000 (0+200) από έξοδο Αλφειούσας	προς Καλλίκωμο	αποκατάσταση τμήματος οδού με σκυρόδεμα 11,60μ	δεξιά
3+000 (0+200) από έξοδο Αλφειούσας	προς Καλλίκωμο	κατασκευή κρασπεδόρειθρου 19,60μ	δεξιά
6+900 (4+100) από έξοδο Αλφειούσας	προς Καλλίκωμο	κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με πλέγμα T92, μήκους 63,50μ	δεξιά
7+000 (4+200) από έξοδο Αλφειούσα	προς Καλλίκωμο	κατασκευή τεχνικού απορροής μήκους 7,00μ	δεξιά
Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
	προς Αλφειούσα	καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος για 1.500μ	αριστερά
	προς Αλφειούσα	καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος για 1.500μ	δεξιά
	Αλφειούσα - Καλλίκωμο	καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος για 6.000μ	αριστερά
	Αλφειούσα - Καλλίκωμο	καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος για 6.000μ	δεξιά

0+000, 1+700, 2+400, 6+700, 9+500, 9+900	προς Αλφειούσα Καλλίκωμο	ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους, 858μ, 113μ, 389μ, 465μ, 238μ, 67,50μ	
Χ.Θ.0+0.00: διασ/ση προς Βρίνα - Κρέστενα			
	Σμέρνα	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Αριστερά

Οδικός άξονας : Επιτάλιο - Αλφειούσα

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
Χ.Θ.0+0.00: διασταύρωση με κεντρική οδό Επιταλίου.			
0+950	προς Αλφειούσα	κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 7,50μ	αριστερά
	προς Αλφειούσα	καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος για 2.000μ	αριστερά
	προς Αλφειούσα	καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος για 2.000μ	δεξιά
Χ.Θ.0+0.00: διασ/ση Σιδ. Γραμμής Επιταλίου προς Αλφειούσα			
0+200 έως 0+950	Επιτάλιο- Αλφειούσα	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας N2, W2	Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Επιτάλιο- Αλφειούσα- Λαδικό	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Επιτάλιο- Αλφειούσα- Λαδικό	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Επαρχιακή οδός Επιτάλιο- Αλφειούσα- Λαδικό	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
	Από Σαλμώνη- Ε.Ο. Πύργου- Κυπαρισσίας	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά& Αριστερά
10+650	Επαρχιακή οδός Επιτάλιο- Αλφειούσα- Λαδικό	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά
12+650	Επαρχιακή οδός Επιτάλιο- Αλφειούσα- Λαδικό	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	Δεξιά

0+130 έως 0+230	Επαρχιακή οδός Επιτάλιο- Αλφειούσα- Λαδικό	Τοποθέτηση Οριοδεικτών	Αριστερά
0+000 έως 14+050	Επαρχιακή οδός Επιτάλιο- Αλφειούσα- Λαδικό	Διαγράμμιση οδοστρώματος	Άξονας & Οριογραμμών

Οδικός άξονας : Αρήνη - Μηλέα

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
		Χ.Θ.0+0.00: διασταύρωση Αρήνη προς Ρόδινα.	
3+300	προς Μηλέα	κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 20,00μ	αριστερά
	Τοιχίο Αρήνης	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	
	Τοιχίο Αρήνης	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	
		Χ.Θ.0+0.00: έξοδος από Ζαχάρω	
0+000 έως 14+600	Δρόμος Ζαχάρως - Αρήνη-Μηλέα- Χρυσοχώρι	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Δεξιά & Αριστερά
		Χ.Θ.0+0.00: 400μ μετά το Ειρηνοδικείο από Ζαχάρω(αρχή ταπητηδίου)	
0+000 έως 12+000	Δρόμος Ζαχάρως - Ξηροχώρι-Σμέρνα	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα	Δεξιά & Αριστερά

Οδικός άξονας : Θολό- Λέπρεο-Φασκομηλιά-Ν. Φιγαλεία-Πετράλωνα

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
		Χ.Θ.0+0.00: διασταύρωση με Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας	
0+000 έως 20+700	Θολό- Λέπρεο- Φασκομηλιά-Ν. Φιγαλεία- Πετράλωνα	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα (τμηματικά)	Δεξιά & Αριστερά
	Θολό- Πετράλωνα	Ψυχρή άσφαλτο	

Οδικός άξονας :

Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
	Χεμαδιό	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	

	Χειμαδιό	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	
	Χειμαδιό	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	
	Μπαρακίτικα	Τοποθέτηση πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, όπου κρίθηκαν απαραίτητες	
	Μπαρακίτικα	Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	
	Μπαρακίτικα	Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων , όπου κρίθηκαν απαραίτητες	
Χιλιομ/κή θέση	Κατεύθυνση	Περιγραφή Εργασίας	Πλευρά Δρόμου
2+000 έως 5+000	Γέφυρα Μπαρακίτικα προς Κρέστενα	Διαγράμμιση οδοστρώματος (τμηματική)	Άξονας & Οριογραμμών
Χ.Θ.0+0.00: Έξοδος από Μάκιστο			
0+000 έως 3+800	Μάκιστο-Πλατιάνα	Καθαρισμός βλάστησης - κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα (τμηματικά)	Δεξιά & Αριστερά
	Από έξοδο Μάκιστου έως είσοδο Πλατιάνας	καθαρισμός και μόρφωση τάφρων :	Δεξιά & Αριστερά

Δ' ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών-Τακτοποιητικός δαπάνης 1.133.192,89€ με ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 266234/4694/24-09-2021, ΑΔΑ : ΩΥΡ47Λ6-ΨΧΑ
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών & 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δαπάνης 1.302.622,11€ με ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 74275/937/11-3-2022, ΑΔΑ : 618Α7Λ6-Γ4Κ ,
916628/27-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΗΜ7Λ6-ΜΘΩ) Απόφαση Ο.Ε
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) & 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δαπάνης 1.302.622,11€ με ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : ΟΙΚ.198665/2934/29-6-2022, ΑΔΑ : 91Ω87Λ6-ΞΝΥ
- 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) & 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δαπάνης 1.302.622,11€ με ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : ΟΙΚ.255632/3935/26-08-2022, ΑΔΑ : ΨΓΚ87Λ6-ΟΧΙ
- 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) & 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δαπάνης 1.302.622,11€ με ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : ΟΙΚ.292563/4598/29-9-2022, ΑΔΑ : 955Μ7Λ6-ΗΥΨ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έχει συνταχθεί ο 6^{ος} ΑΠΕ & η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Τελικός Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση), όπου περιλαμβάνεται η δαπάνη από την πρόβλεψη αναθεώρησης ,συνολικού ποσού 167.919,50€ χωρίς ΦΠΑ, τελικού προϋπολογισμού 1.364.165,82€ μετά του ΦΠΑ , μετά την δημοσίευση των με αρ. πρωτ. 359881/10.12. 2021 (ΦΕΚ 5983/Β' /20.12.2021) (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12-2021) , 166653/27.05.2021 (ΦΕΚ 2735/Β' /02-06-2022) & Δ11/334219/25.10.2022 (ΦΕΚ 5565/Β' /31-10-2022) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθαρισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» , καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 275234/05.9.2022 (ΦΕΚ 4767/Β' /12-9-2022) Απόφαση με θέμα «καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά», ο οποίος είναι υπό έγκριση μετά την τροποποίηση – επικαιροποίηση της Πράξης που συμπεριλαμβάνει το αναφερόμενο υποέργο.

Ε΄ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν συνολικά οχτώ (8) Πιστοποιήσεις και λογαριασμοί, σύμφωνα δε με την τελευταία εντολή πληρωμής η τελική δαπάνη της εργολαβίας ανήλθε στο ποσό των 1.298.131,90€ εκ των οποίων δαπάνη 1.046.880,57€ αφορά την δαπάνη των εργασιών, και δαπάνη 251.251,33€. αναφέρεται στον ΦΠΑ.

Εκκρεμεί δαπάνη 167.919,50 € χωρίς ΦΠΑ που αφορά την δαπάνη αναθεώρησης που συμπεριλαμβάνεται στον υπό έγκριση 6^ο ΑΠΕ και 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τελικό-Υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση) μετά την δημοσίευση των με αρ. πρωτ. 359881/10.12. 2021 (ΦΕΚ 5983/Β' /20.12.2021) (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12-2021) , 166653/27.05.2021 (ΦΕΚ 2735/Β' /02-06-2022) & Δ11/334219/25.10.2022 (ΦΕΚ 5565/Β' /31-10-2022) Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθαρισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» , καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 275234/05.9.2022 (ΦΕΚ 4767/Β' /12-9-2022) Απόφαση με θέμα «καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά»

Επίσης έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία ο 9^{ος} Λογαριασμός που αφορά τόκους υπερημερίας συνολικού ποσού 18.364,05 €, εκ των οποίων ποσό 17.725,92€ αφορά την δαπάνη των τόκων και το ποσό των 638,13€ αφορά την δαπάνη χαρτοσήμου και δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΣΤ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Έγιναν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι και τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά.

Ζ' ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Συμβατική προθεσμία 12/10/2021
2. 1^η Παράταση 31/12/2021 (απόφαση 251595/4459/13-10-2021, ΑΔΑ : ΩΧ0Υ7Λ6-Τ5Λ)
3. 2^η Παράταση 30/4/2022 (απόφαση 1565/2021 Απόφαση Ο.Ε. , ΑΔΑ : 9ΤΙΡ7Λ6-709)
4. 3^η Παράταση 11/9/2022 (απόφαση 585/2022 Απόφαση Ο.Ε. , ΑΔΑ : 63ΟΝ7Λ6-7ΩΣ)
5. 4^η Παράταση 30/9/2022 (απόφαση 239690/3672/09-09-2022 , ΑΔΑ : 96Ι47Λ6-Γ4Χ)
6. Ημερομηνία περαίωσης: 30/9/2022 (ΟΙΚ.301904/4728/7-10-2022, ΑΔΑ : ΨΒΒΔ7Λ6-ΔΘΜ)

Το έργο περατώθηκε στις 30/9/2022 ήτοι εμπρόθεσμα όπως φαίνεται από την από 7/10/2022 βεβαίωση περαίωσης υπογεγραμμένη από την αναπληρώτρια προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας Αθανασία Παναγιωτοπούλου, πολιτικό μηχανικό Α' β.

Η' ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της, την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

.....

Θ' ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα την γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο φθορές, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στον ανάδοχο ειδικές διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ελαττώματα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ι' ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει ΤΕΛΙΚΟ ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 170, παρ. 7 του Ν.4412/2016 καθώς και το Μητρώου Έργου άρθρο 170, παρ.2, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86, παρ. 13 του Ν. 4782/2021.

Κ' ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπ' όψη το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρόνος εγγυήσεων των 15 μηνών που ορίζεται στην ΕΣΥ εισηγείται την παραλαβή του αναφερόμενου υποέργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον εργολάβο

Πύργος 17-06-2024

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΦΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ




ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΛΑΡΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
"ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ"

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 17/06/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια-επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001 σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), ανάδοχος: «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιστροφή των υπ' αριθμ. α) 7028202/17-09-2020 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (Αρχικής Σύμβασης), Εθνικής Τράπεζας, ποσού: 45.694,00€ και β) e-143010/07-04-2022 εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης (1ης ΣΣ), ΤΜΕΔΕ, ποσού: 6.832,00€.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ