



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Δ.Ε)  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε)

Έργο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση Υφιστάμενων  
Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας  
Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. Ετών 2020-2022»

Υποέργο: "Εργασίες Συντήρησης - Αποκατάστασης  
Αντιπλημμυρικών Έργων Ποταμού  
Ερυμάνθου"

Προϋπολογισμός 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α)

Υποέργου: 1.096.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: Π.Π.Α. MIS-5189645 (α/α υποέργου 3)

Κωδικός Έργου: 2022ΝΠ20100024

Κωδικός CPV σύμβασης: 45246410-0

Κωδικός NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ)

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Αρθρο	Μονάδα	Ποσό- τητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
			Αναθ.				
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>							
1	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ελάχιστης υποδύναμης 200Hr μετά χειριστού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM- 3.1	ΟΔΟ1122	h	10,00	75,00	750,00
2	Ανατρεπόμενο Φορτηγό - αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 15tn μετά οδηγού, για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-4	ΟΔΟ1133B	h	10,00	50,00	500,00
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.01.01	ΥΔΡ 6053	μ <sup>3</sup>	1.000,00	0,62	620,00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.01.02	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	37.000,00	2,92	108.040,00
5	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.06.01	ΥΔΡ 6058	μ <sup>3</sup>	1.000,00	0,72	720,00

6	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.06.02	ΥΔΡ 6058	μ <sup>3</sup>	45.000,00	2,98	134.100,00
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3.17	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	8.000,00	2,94	23.520,00
8	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	4.02.01	ΥΔΡ 6054	στρ.	100,00	720,00	72.000,00
9	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	4.02.02	ΥΔΡ 6054	μ <sup>3</sup>	2.150,00	2,82	6.063,00
10	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	4.03	ΥΔΡ 6054	στρ.	18,00	625,00	11.250,00
11	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	5.01	ΥΔΡ 6079	μ <sup>3</sup>	26.000,00	0,62	16.120,00
12	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.03	ΥΔΡ 6066	μ <sup>3</sup>	68.150,00	0,41	27.941,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>401.624,50</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>							
13	Περιστρεφόμενος εκσκαφέας ερπυστριοφόρο ελάχιστης ιπποδύναμης 200Hp μετά χειριστού, για εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-3.1	ΟΔΟ1122	h	10,00	75,00	750,00
14	Ανατρεπόμενο φορτηγό -αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου άνω των 15tn μετά οδηγού, για εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	ΟΔΟ N.AM-4	ΟΔΟ1133B	h	10,00	50,00	500,00
15	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΟΔΟ Β7	ΥΔΡ 6157	μ <sup>3</sup>	100,00	15,30	1.530,00
16	Γεώφασμα διαχωρισμού υλικών	ΟΔΟ Β64.2	ΟΙΚ 7914	μ <sup>2</sup>	50,00	1,80	90,00
17	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ Β65.1.2	ΟΔΟ 2311	χλγρ.	19.500,00	3,10	60.450,00

18	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ B65.2	ΟΔΟ 2312	μ <sup>2</sup>	20.800,00	2,50	52.000,00
19	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ B65.3	ΟΔΟ 2313	μ <sup>3</sup>	3.900,00	18,35	71.565,00
20	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	8.03	ΥΔΡ 6152	μ <sup>3</sup>	100,00	10,30	1.030,00
21	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 100 έως 500kg	N.01	ΥΔΡ 6158	μ <sup>3</sup>	7.637,00	28,00	213.836,00
22	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ Ζ2.3	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	80,00	800,00
23	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ Ζ2.4	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	100,00	1.000,00
24	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ Ζ2.5	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	135,00	1.350,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>404.901,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σσ)</b>							<b>806.525,50</b>
Ε.Ο. & Γ.Ε. : 18%*(ΣΑ)							145.174,59
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)</b>							<b>951.700,09</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%*(ΣΣ)							142.755,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)</b>							<b>1.094.455,10</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							1.200,00
Ε.Ο. & Γ.Ε. : 18%*(ΣΒ)							216,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (Σ2)</b>							<b>1.095.871,10</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							903,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ3)</b>							<b>1.096.774,19</b>
Φ.Π.Α. 24%							263.225,81
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ4)</b>							<b>1.360.000,00</b>

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ' αριθ. πρωτ. 72999/1643/06-03-2023 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Α.Δ.Α.:9Θ6Κ7Λ6-Φ7Ξ)

Ο Συντάξας

ΕΛΕΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών  
Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Έργων  
Π.Δ.Ε.

Α. Καραχανίδης  
Πολ. Μηχανικός τε

Θ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ  
Πολ. Μηχανικός

ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Μηχ/γος Μηχ/κός