



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)».**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εν λόγω μελέτη, αφορά στην Β' φάση επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου με τις πλέον απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση ανακαίνιση και εξωραϊσμό του, ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Διοίκησης Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου (αριθμ. πρωτ. 1/20-10-2020 έγγραφο μετά του αριθμ. 1/2020 πρακτικού). Το κτήριο είναι ασυντήρητο επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα τόσο το οικοδομικό τμήμα του κτηρίου όσο και οι εσωτ. ηλ/μηχανολογικές εγκαταστάσεις του, να χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Επίσης υπάρχει αναγκαιότητα διαμόρφωσης επί πλέον χώρων αρχείων του κτηρίου λόγω ανεπάρκειας των υφισταμένων.

Ειδικότερα, προβλέπονται να γίνουν οι εξής εργασίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Διαμόρφωση χώρων αρχείων στο υπόγειο του κτηρίου με διαμερισματοποίηση (κατασκευή διαχωριστικών τοιχοποιιών από οπτοπλινθοδομή) και εσωτερικές βαφές τοίχων και οροφών, λόγω ανεπάρκειας των υφισταμένων χώρων αρχείων.
2. Πλήρη κατασκευή ενός W.C AMEA στο ισόγειο του κτηρίου, καθώς και ανακατασκευή τριών ακόμη W.C, δύο στον όροφο και ένα στο ισόγειο. Τα δάπεδα των W.C θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30x30 και οι τοίχοι θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα .
3. Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών με περσίδες στον χώρο του υπογείου.
4. Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιαδήποτε σχεδίου , από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.
5. Αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων μεταλλικών υαλοστασίων του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με νέα από αλουμίνιο.
6. Ανακαίνιση χρωματισμών, εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών και ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών.
7. Αποξήλωση και εκ νέου επένδυση των εξωτερικών βαθμίδων των κυρίων εισόδων, με λευκό μάρμαρο.
8. Το δάπεδο του Διοικητικού Πρωτοδικείου θα επιστρωθεί με πλαστικά πλακίδια P.V.C πάχους τουλάχιστον 2 χιλ.

9. Η πλακόστρωση των πεζοδρομίων που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου, θα αποξηλωθεί και θα κατασκευασθεί νέα από κυβόλιθους και πλάκες για άτομα με ειδικές ανάγκες.
10. Τοποθέτηση μονωτικής μεμβράνης στην ταράτσα του ψυχοστασίου, στο ισόγειο.

ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Τοποθέτηση ανελκυστήρων σκάλας (πλατφόρμα), για χρήση Α.Μ.Ε.Α.:
- α) Ενός (1) εξωτερικού χώρου, ευθείας πορείας, στην νότια κύρια είσοδο του κτηρίου.
 - β) Ενός (1) τεθλασμένης πορείας, εσωτερικού χώρου, στο κεντρικό εσωτερικό κλιμακοστάσιο του κτηρίου
 - γ) Δύο (2) εσωτερικού χώρου, ευθείας πορείας, στα εσωτερικά κλιμακοστάσια του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
2. Υδραυλική εγκατάσταση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, για διαμόρφωση χώρου W.C. για Α.Μ.Ε.Α., στο ισόγειο του κτηρίου.
3. Νέα υδραυλική εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, στους χώρους W.C. δικαστών, στο ισόγειο του κτηρίου και στα δύο W.C. του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
4. Υδραυλική εγκατάσταση απορροής ομβρίων ή/και υπόγειων υδάτων στο υπόγειο του κτηρίου.
5. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο υπόγειο του κτηρίου και στο W.C. για Α.Μ.Ε.Α. και στα W.C. του Διοικητικού Πρωτοδικείου, μετά της αντιστοίχου ηλεκτρικής εγκατάστασης.
6. Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας και πυροσβεστήρων στο υπόγειο του κτηρίου.

Όλες οι εργασίες, θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων μηχανικών.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών, προϋπολογίζεται στο ποσό των **700.000,00 €** με Φ.Π.Α.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 12 - 07- 24
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 12-07-24 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 17-07-24
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. Δ.Π. & Ε.Ε. Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΕΛ. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Ι. ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΧΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΙΚ. ΜΑΣΙΚΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

