

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
			Αναθεώρησης					
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-1N.1	Φορητό Αυτοκίνητο	ΟΔΟ-1133B	Ημερ/σθιο	450.00	6.00	2,700.00	
2	A-1N.2	Διαμορφωτής (Grader)	ΟΔΟ-1140	Ημερ/σθιο	519.00	6.00	3,114.00	
3	A-1N.3	Φορτωτής	ΟΔΟ-1123A	Ημερ/σθιο	600.00	6.00	3,600.00	
4	A-1N.4	Εκσκαφέας βαρύς	ΟΔΟ-1122	Ημερ/σθιο	590.00	6.00	3,540.00	
5	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123A	m3	1.60	1,200.00	1,920.00	
6	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123A	m3	2.40	150.00	360.00	
7	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	ΟΔΟ-1133A	m3	8.45	750.00	6,337.50	
8	A-4.1	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m3	2.45	6,500.00	15,925.00	
9	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m3	25.10	65.00	1,631.50	
10	4.13	Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων	ΥΔΡ-6082.1	m3	21.20	35.00	742.00	
11	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0.60	14,500.00	8,700.00	
12	A-14N	Καθαρισμός βλάστησης κόψιμο δένδρων & θάμνων σε ερείσματα, τάφρους και πρηνή.	ΟΔΟ-1310	στρεμ.	170.00	15.00	2,550.00	
13	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	ΟΔΟ-1420	m3	2.05	8,500.00	17,425.00	
14	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	13.50	1,500.00	20,250.00	
15	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	ΟΔΟ-3121B	m3	17.95	900.00	16,155.00	
16	A-20	Κατασκευή Επιχωμάτων.	ΟΔΟ-1530	m3	0.95	1,500.00	1,425.00	
17	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.	ΟΔΟ-2815	m3	14.25	150.00	2,137.50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α							108,512.50	108,512.50

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ									
18	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	4.65	950.00	4,417.50		
19	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m3	14.00	1,100.00	15,400.00		
20	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	ΟΔΟ-2531	m3	82.00	95.00	7,790.00		
21	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	ΟΔΟ-2532	m3	86.00	450.00	38,700.00		
22	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.	ΟΔΟ-2532	m3	95.00	400.00	38,000.00		
23	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	ΟΔΟ-2532	m3	115.00	20.00	2,300.00		
24	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	ΟΔΟ-2551	m3	121.00	180.00	21,780.00		
25	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων.	ΟΔΟ-2612	kg	1.05	1,084.80	1,139.04		
26	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	ΥΔΡ-7018	kg	1.05	34,800.00	36,540.00		
27	B-64.1	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m2	1.50	350.00	525.00		
28	B-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού.	ΟΙΚ-7914	m2	1.65	650.00	1,072.50		
29	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	100.00	30.00	3,000.00		
30	12.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	140.00	30.00	4,200.00		
31	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	2.50	5,130.00	12,825.00		
32	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	2.30	2,010.00	4,623.00		
33	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	25.30	375.00	9,487.50		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β							201,799.54	310,312.04	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσεως							
34	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m3	20.95	120.00	2,514.00		
	Γ-2	Βάση οδοστρώσεως							
35	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	2.15	1,100.00	2,365.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ							4,879.00	315,191.04	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
36	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m2	1.05	2,100.00	2,205.00		
37	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	ΟΔΟ-4110	m2	1.10	1,000.00	1,100.00		
38	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0.42	100,800.00	42,336.00		
39	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΟΔΟ-4521.B1	m2	8.25	1,000.00	8,250.00		
40	Δ-8.1 (N)	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΟΔΟ-4521.B1	ton	71.15	11,200.00	796,880.00		
41	Δ-8.3N	Επούλωση λάκκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	ΟΔΟ-4521B	χλγ	0.60	2,800.00	1,680.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε							852,451.00	1,167,642.04	

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
42	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	45.00	250.00	11,250.00	
43	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m2	133.00	40.00	5,320.00	
44	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53.70	40.00	2,148.00	
45	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	49.00	40.00	1,960.00	
46	E-10.2	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	ΟΔΟ-2653	τεμ.	45.00	35.00	1,575.00	
47	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3.45	3,800.00	13,110.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤ							35,363.00	1,203,005.04
							ΣΥΝΟΛΟ	1,203,005.04
							Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	216,540.91
							ΣΥΝΟΛΟ 1	1,419,545.95
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	212,931.89
							ΣΥΝΟΛΟ 2	1,632,477.84
							ΑΠΟΛ.(ΑΕΚΚ)	2,500.00
							ΣΥΝΟΛΟ 3	1,634,977.84
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	69,860.87
							ΣΥΝΟΛΟ 4	1,704,838.71
							Φ.Π.Α. 24%	409,161.29
							ΣΥΝΟΛΟ	2,114,000.00

Πύργος, / 1 / 2026
 Η Συντάξασα

Κ. Τσιούλου
 Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. με Δ'β.

Πύργος, / 1 / 2026
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας

Ευγενία Βλάσση
 Πολ. Μηχανικός με Α'β.

Πύργος, / 1 / 2026
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Προϊσ/νη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας

Αθανασία Παναγιωτοπούλου
 Πολ. Μηχανικός με Α'β.