

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Λαμπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ								
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-1N.1	Φορτηγό Αυτοκίνητο	ΟΔΟ-1133B	Ημερ/σθιο	450,00	8,00	3.600,00	
2	A-1N.2	Διαμορφωτής (Grader)	ΟΔΟ-1140	Ημερ/σθιο	519,00	8,00	4.152,00	
3	A-1N.3	Φορτωτής	ΟΔΟ-1123A	Ημερ/σθιο	450,00	8,00	3.600,00	
4	A-1N.4	Εκσκαφέας βαρύς	ΟΔΟ-1122	Ημερ/σθιο	590,00	8,00	4.720,00	
5	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123A	m ³	1,65	850,00	1.402,50	
6	A.4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	2,60	54.000,00	140.400,00	
7	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,65	160.000,00	104.000,00	
8	A-14N	Καθαρισμός βλάστησης κόπμιμο δένδρων & θάμνων σε ερείσματα, τάφρους και πρανή.	ΟΔΟ-1310	στρεμ.	170,00	1.300,00	221.000,00	
9	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	ΟΔΟ-1420	m3	2,15	9.100,00	19.565,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								502.439,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ								
10	B-1	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	4,95	350,00	1.732,50	
11	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	20,00	1.796,00	
12	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20	35,00	3.297,00	
13	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακικών κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	133,00	120,00	15.960,00	
14	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων.	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	1.089,00	1.252,35	
15	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων.	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	7.200,00	8.280,00	
16	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00	10,00	1.030,00	
17	12.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	144,00	10,00	1.440,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								34.787,85
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
18	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	45,00	450,00	20.250,00	
19	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m2	133,00	20,00	2.660,00	
20	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	20,00	1.074,00	
21	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	20,00	1.074,00	
22	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	49,30	55,00	2.711,50	
23	E-10.1N	Αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων.	ΟΙΚ-2151	τεμ.	15,00	80,00	1.200,00	
24	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	3,80	8.000,00	30.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ								59.369,50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
25	ΣΤ-4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 έως 8μ	ΠΡΣ 5354	τεμ.	25,00	40,00	1.000,00	
26	ΣΤ-4.3.2	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8-12μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ.	87,50	40,00	3.500,00	
27	ΣΤ-4.3.4	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 12-16μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ.	140,00	40,00	5.600,00	
28	ΣΤ-4.3.6	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 16-20μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ.	225,00	40,00	9.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ								19.100,00
							ΣΥΝΟΛΟ 1	615.696,85
							Γ.Ε.Ε.Ο 18%	110.825,43
							ΣΥΝΟΛΟ 2	726.522,28
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	108.978,34
							ΣΥΝΟΛΟ 3	835.500,63
							ΑΠΟΛΟΓ: (ΑΕΚΚ)	3.000,00
							ΣΥΝΟΛΟ 4	838.500,63
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	48.596,15
							ΣΥΝΟΛΟ 5	887.096,77
							Φ . Π . Α	212.903,23
							ΣΥΝΟΛΟ 6	1.100.000,00

ΠΥΡΓΟΣ, 20 / 01 / 2026
Ο Συντάξας

Γεώργιος Ρηγόπουλος
Τοπ.Μηχ/κός Τ.Ε. με Α β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΥΡΓΟΣ, 20 / 01 / 2026
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας

Ευγενία Βλάσση
Πολιτικός Μηχ/κός με Α β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΥΡΓΟΣ, 21 / 01 / 2026
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας

Αθανασία Παναγιωτοπούλου
Πολιτικός Μηχ/κός με Α β.