



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ /Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ»,
ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026 – 2027».**

Ταχ. Δ/ση	:	Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας	:	27131
Τηλέφωνο	:	2621360269
Email	:	k.tsioulou@pde.gov.gr
Πληροφορίες	:	Κ. Τσιούλου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.114.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025, ΣΑΝΠ201

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2025ΝΠ20100012

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την συντήρηση και τη βελτίωση της βατότητας των Επαρχιακών Οδικών αξόνων της Π.Ε. Ηλείας, ως αυτοί αναφέρονται ακολούθως:

1. Επαρχιακή οδός αριθμ.1. Πύργος – Αγ. Ιωάννης – Κατάκολο.
2. Επαρχιακή οδός αριθμ.2. Λαστέικα – Βυτιναίικα – Αγ. Ιωάννης μέχρι Επαρχιακή Οδό Πύργος – Αγ. Ιωάννης – Κατάκολο.
3. Επαρχιακή οδός αριθμ.3. Πύργος-Εφύρα δια Αγίου Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης
4. Επαρχιακή οδός αριθμ. 4. Πύργος-Λαμπέτι-Λάνθι δια Μονής Κρεμαστής.
5. Επαρχιακή οδός 5. Πύργος – Σαλμώνη από Εθν. Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας.
6. Επαρχιακή οδός 6.Ανεμοχώρι-Κρέστενα-Ανδρίτσαίνα από εθνικ. Οδού Πύργου- Κυπαρισσίας.
7. Επαρχιακή οδός 7. Ζαχάρω-Αρήνη-Πλατιάνα από Εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας και δια Μακίστου και Κουμουθεκρας μέχρις επαρχιακής οδού Ανεμοχώρι-Κρέστενα-Ανδρίτσαίνα.
8. Επαρχιακή οδός 8. Αρχαία Ολυμπία – Κρέστενα – Αρτέμιδα δια Μακρυσίων εις Επαρχ. Οδόν Ζαχάρω – Αρήνη – Πλατιάνα.
9. Επαρχιακή οδός 9. Επιτάλιον – Αλφειούσα – Μακρίσια δια Λαδικού (Καλλίκωμο).
10. Επαρχιακή οδός 10. Θολό – Κ. Φιγαλεία-Πετράλωνα -Περιβόλια-Ιερόν Απόλλωνος.
11. Επαρχιακή οδός 11. Επαρχιακή οδός Ανδρίτσαίνα- Σέκουλα προς Ηραϊάν δια Συκιάς
12. Επαρχιακή Οδός 12. Μύλοι- Αλιφείρα- Δαφνούλα.
13. Επαρχιακή οδός 13. Ναός Επικουρίου Απόλλωνος προς Σιδηρόκαστρον μέχρι όρια Νομού.
14. Επαρχιακή οδός 14. 76 Ε.Ο. Μεγαλόπολη – Αδρίτσαίνα – Ναό Επικούρειου Απόλλωνα, το τμήμα εντός του Ν. Ηλείας από όρια Ν. Αρκαδίας μέχρι όρια Ν. Μεσσηνίας
15. Επαρχιακή οδός αριθμ. 15. Καρούτα-Λάνθι-Χειμαδιό από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως και δια Αρβανίτη , Χαριάς και Σόπι, μέχρι επαρχ. οδού Πύργος-Ελαιών –Εφύρα.
16. Επαρχιακή οδός αριθμ.16. Καρούτα-Μουζάκι-Χάνι Πανόπουλο δια Μαγούλας και Καράτουλα
17. Επαρχιακή οδός αριθμ.17. 33 Ε.Ο προς Αγ. Κυριακή –Τσίπιανα –Κρυόβρυση
18. Επαρχιακή οδός αριθμ. 18. Καρούτα-Λατζόϊ-Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου,Κρυονερίου και Λάσδικα.
19. Επαρχιακή οδός αριθμ. 19. Βασιλάκι-Νεμούτα-Αχλαδινή από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως μέχρι επαρχ. οδό Μιράκα-Λάλα διστ/ση 33 Ε.Ο.

20. Επαρχιακή οδός αριθμ. 20. Νεμούτα προς τρανή Λάκκα όρια Νομού από επαρχ. οδό Βασιλάκι – Νεμούτα – Αχλαδινή.
21. Επαρχιακή οδός αριθμ. 21. Κούμανη προς Κοντοβάζαινα όρια Νομού.
22. Επαρχιακή οδός αριθμ. 22. Κούμανη-Φολόη-Αγ. Άννα από επαρχ. οδό Μιράκα-Λάλα διαστ/ση 33 Ε.Ο μέχρι επαρχιακή οδό Σαβάλια – Αμαλιάδα – Μουζάκι - Κούμανι.
23. Επαρχιακή οδός αριθμ. 23. Αγ. Ηλίας – Μυρτιά – Ξυλοκέρα – Ελαιών μέχρι συναντήσεως επαρχ. οδού Πύργος – Ελαιών – Εφύρα.
24. Επαρχιακή οδός αριθμ. 24. Ενωτική Επαρχ. Οδού Καρούτα – Λάνθι – Χειμαδιό και Καρούτα – Μουζάκι – Χάνι Πανόπουλο δια Χειμαδιού.
25. Επαρχιακή οδός αριθμ. 25. Λαστέικα – Ξυλοκέρα από 4ου χλμ. Εθν. Οδού Πύργου – Πατρών μέχρις Επαρχιακής Οδού Αγ. Ηλίας – Μυρτιά – Ξυλοκέρα – Ελαιών.
26. Επαρχιακή οδός αριθμ. 26. Αμαλιάς – Δουνέικα – Κατάκολον δια Καρδαμά, Λατίφι, Μυρτιάς και Σκουροχωρίου
27. Επαρχιακή οδός αριθμ. 27. Σαβάλια-Αμαλιάδα-Μουζάκι-Κούμανη δια Γερακίου, Μπεσερέ, Κουτσοχέρας, Γουμέρου, Πεύκης-Κλινδιά
28. Επαρχιακή οδός αριθμ.28. Αμαλιάς – Ρουπάκι – Ανδαβίδα δι’ Αγ. Μαύρας και Σταφιδοκάμπου.
29. Επαρχιακή οδός αριθμ. 29. Αμαλιάδα-Σιμόπουλο-Χάνι Πανόπουλου δια Δάφνης, Κεραμιδιάς, Εφύρας, Ανθώνας.
30. Επαρχιακή οδός αριθμ. 30. Γαστούνη – Ήλιδα προς φράγμα Πηνειού δια Κοροΐβου, Ρουπακίου, Σώστη, Αυγείου, Αγ. Δημητρίου και Αγραπιδοχωρίου.
31. Επαρχιακή οδός αριθμ. 31. Γαστούνη – Βαρθολομίο – Λουτρά Κυλλήνης δια Βρανά.
32. Επαρχιακή οδός αριθμ. 32. Βαρθολομίο – Νεοχώρι – Κυλλήνη.
33. Επαρχιακή οδός αριθμ. 33. Καβάσιλα – Κάστρο – Λιμήν Κυλλήνης δια Καρδιακάυτη, Δήμητρας και Μάχου
34. Επαρχιακή οδός αριθμ. 34 Ενωτική Επαρχ. Οδών Αμαλιάς – Ρουπάκι – Ανδραβίδα και Γαστούνη – Ήλιδα προς φράγμα Πηνειού δια Σώστη.
35. Επαρχιακή οδός αριθμ. 35. Ενωτική Επαρχ. Οδών Αμαλιάς – Σιμόπουλον – Χάνι Πανοπούλου και Γαστούνη – Ήλιδα προς φράγμα Πηνειού από Εφύρας.
36. Επαρχιακή οδός 36. Μυρσίνη – Ανδραβίδα – Αετοράχη δια Τραγανού Ολγας και Πηγαδίου.
37. Επαρχιακή οδός 37. Λεχαινά – Νεοχώρι – Λουτρά Κυλλήνης δια Μυρσίνης και Κάστρου.
38. Επαρχιακή οδός 38. Λεχαινά – Μυρσίνη – Παράκαμψη Νεοχωρίου – Κυλλήνη (Λιμάνι).
39. Επαρχιακή οδός 39. Λεχαινά – Αλυκές
40. Επαρχιακή οδός 40. Μοσχονέρι – Αετοράχη – Ξενιές– Αγραπιδοχώρι – Σιμόπουλο.
41. Επαρχιακή οδός 41. Βάρδα – Μανωλάς – Λουτρά Κουνουπελίου δια Παλουκέικα.
42. Επαρχιακή οδός 42. Βάρδα – Νησίο – Αγ. Μαρίνα – όρια Νομού.
43. Επαρχιακή οδός 43. Ψάρι – Σπάτα – προς Σανταμέρι όρια Νομού.
44. Επαρχιακή οδός 44. Ψάρι προς Ριόλον όρια Νομού.
45. Επαρχιακή οδός 45. Λογγός- Αμυγδαλιά – Ανδρίτσαινα από επαρχ. Οδού Ζαχάρω- Αρήνη- Πλατιάνα.
46. Επαρχιακή οδός 46. Μιράκα – Λάλα – διασταύρωση 33 Ε.Ο.
47. Επαρχιακή οδός 47. Ζαχάρω-Τρύπες-Μίνθη-Βρεστό.
48. Επαρχιακή οδός αριθμ.48. Λαστέϊκα – Πράσινο – Φωναίτικα δια Κατσαρού και Λουτρών Φρασινιάς.
49. Επαρχιακή οδός αριθμ. 49. Μπουκοβίνα - Σιμόπουλο από εθνική οδό Πατρών Τριπόλεως εις επαρχιακή οδό 30.
50. Επαρχιακή οδός αριθμ.50. Αυγείο – Πηγάδι

Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεμβάσεων και την εκτίμηση της ποσότητας των εργασιών, έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι προτεραιότητες αναγκών συντήρησης του επαρχιακού οδικού άξονα, σύμφωνα και με:

- Αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει κλιμάκια τεχνικών υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας.
- Σχετικά έγγραφα των Τμημάτων Τροχαίας της Π.Ε. Ηλείας.
- Έγγραφα αιτήματα Δήμων, φορέων και κατοίκων της Π.Ε. Ηλείας που έχουν διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας.

Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών του εν λόγω οδικού δικτύου. **Επικουρικά**, στην παρούσα εργολαβία θα συμπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης κλπ εφόσον προκύψει ανάγκη από διάφορες αιτίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας σε ορισμένες θέσεις αυτού, την επιδίωξη επαναφοράς του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση αυτού.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του εν θέματι έργου θα περιλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες εργασίες :

- **Χωματοργικών**, με καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της κοπής και του κλαδέματος σπάρτων και δέντρων που είτε εμποδίζουν την ορατότητα είτε την κυκλοφορία επί της οδού, άρση καταπτώσεων, κατασκευή επιχώσεων κλπ.
- **Τεχνικών έργων**, περιορισμένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών.
- **Οδοστρώσις**, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων.
- **Ασφαλτικών**, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφατικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού πάχους, ασφατικές στρώσεις κυκλοφορίας και επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα,
- **Σήμανση – Ασφάλεια**, με αποκατάσταση στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας), καθώς και κατασκευή και τοποθέτηση νέων.

Καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές της αποκατάστασης των υφιστάμενων ασφαλτικών θα είναι μικρής έκτασης, οι δε επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα είναι τοπικές και θα γίνονται τμηματικά.

Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα οι παρακάτω θέσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας που χρήζουν επεμβάσεων συντήρησης και εφόσον 1). δεν θα έχουν κατασκευαστεί έργα αποκατάστασης αυτών από εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη από την υπηρεσίας και 2). δεν υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό του έργου δεδομένου ότι στα έργα συντηρήσεων της κατηγορίας αυτής, η προμέτρηση είναι δύσκολη:

✓ Επαρχιακή οδός αριθμ.1. Πύργος – Αγ. Ιωάννης – Κατάκολο.

A/A	Χ.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Χ.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Αφετηρία χιλιόμετρησης διασταύρωση Αγίου Ανδρέα
1	Χ.Θ. : 0+670	Σε μήκος 670μ. προς Τ.Κ. Κατακόλου θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός αριθμ.3. Πύργος-Εφύρα δια Αγίου Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης
Στη θέση κοντά στον Ναυτικό...Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επέκταση υφιστάμενου τεχνικού.

✓ Επαρχιακή οδός 6.Ανεμοχώρι-Κρέστενα-Ανδρίτσαινα από εθνικ. Οδού Πύργου- Κυπαρισσίας.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Συμβολή επαρχιακής οδού 6 με επαρχιακή οδό 8 (Κρέστενα)
1	X.Θ. : 4+900	Σε μήκος 250μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
2	X.Θ. : 7+200	Σε μήκος 300μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
3	X.Θ. : 8+750	Σε μήκος 20μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
4	X.Θ. : 10+280	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
5	X.Θ. : 11+110	Κατασκευή ταπητιδίου
6	X.Θ. : 11+650	Σε μήκος 300μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
7	X.Θ. : 12+050	Βλάβη (επούλωση)
8	X.Θ. : 12+670	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
9	X.Θ. : 14+530	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
10	X.Θ. : 15+280	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
11	X.Θ. : 15+980	Σε μήκος 300μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
12	X.Θ. : 16+350	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
13	X.Θ. : 16+870	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
14	X.Θ. : 18+240	Αποκατάσταση καθίζησης
15	X.Θ. : 21+180	Αλλαγή χάραξης
16	X.Θ. : 22+460	Στένεμα και ασφαλτικό
17	X.Θ. : 23+630	Ταπητίδιο/πρόβλημα με αγροτικό δρόμο
18	X.Θ. : 25+050	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
19	X.Θ. : 25+840	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
20	X.Θ. : 28+020	Στηθαίο
19	X.Θ. : 25+840	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
20	X.Θ. : 28+020	Στηθαίο
21	X.Θ. : 29+000	Επισκευή στηθαίου
22	X.Θ. : 32+000	Σε μήκος 150μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) μετά τις κάτω Αμυγδαλιές
23	X.Θ. : 35+780	Σε μήκος 120μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) τελευταίο προς Ανδρίτσαινα
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός 10. Θολό – Κ. Φιγαλεία-Πετράλωνα -Περιβόλια-Ιερών Απόλλωνος.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χλιομέτρησης)	Συμβολή επαρχιακής οδού με εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας
1	X.Θ. : 7+050	Τοίχος αντιστήριξης στη θέση «Δυστύχημα»
2	X.Θ. : 9+600	Κορακοφωλιά (κατασκευή τοίχου δεξιά) και σε μήκος 500μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
3	X.Θ. : 10+600	Στηθαία εντός Φασκομηλιάς
4	X.Θ. : 13+150	Νέα Φιγαλεία. Στηθαία ή Κολωνάκια.
5	X.Θ. : 13+200	Ανύψωση σχαρωτού εντός Νέας Φιγαλείας
6	X.Θ. : 20+300	Κατασκευή επενδεδυμένης σε μήκος 150μ. 300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
7	X.Θ. : 25+400	300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
8	X.Θ. : 26+000	Κατασκευή τεχνικού 300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
9	X.Θ. : 26+000	300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
10	X.Θ. : 27+000	Κατασκευή τεχνικού 300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
11	X.Θ. : 28+400	300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
12	X.Θ. : 29+200	200μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
13	X.Θ. : 33+300	200μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
14	X.Θ. : 35+900	200μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
15	X.Θ. : 36+300	150μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
16	X.Θ. : 39+200	300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
17	X.Θ. : 40+300	300μ. κατασκευή ταπητιδίου (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, στηθαία ασφαλείας, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός 13. Ναός Επικουρίου Απόλλωνος προς Σιδηρόκαστρον μέχρι όρια Νομού.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Οικισμός Περιβόλια με κατεύθυνση προς Νέδα.
2	X.Θ. : 0+150	Σε μήκος 100μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
3	X.Θ. : 1+400	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
4	X.Θ. : 2+250	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
5	X.Θ. : 2+820	Παλαιά Φιγαλεία
6	X.Θ. : 3+150	Ταπητίδιο μήκους 150μ. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
7	X.Θ. : 3+900	Ταπητίδιο μήκους 250μ. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
8	X.Θ. : 4+500	Ταπητίδιο μήκους 150μ. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός αριθμ. 15. Καρούτα-Λάνθι-Χειμαδιό από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως και δια Αρβανίτη , Χαριάς και Σόπι, μέχρι επαρχ. οδού Πύργος-Ελαιών –Εφύρα.

Επέκταση υφιστάμενης επενδεδυμένης τάφρου στην είσοδο του οικισμού Χειμαδιό

✓ Επαρχιακή οδός αριθμ.16. Καρούτα-Μουζάκι-Χάνι Πανόπουλο δια Μαγούλας και Καρατούλα
Επισκευή υφιστάμενου τεχνικού στην είσοδο του Καρατούλα

- ✓ Επαρχιακή οδός αριθμ.17. 33 Ε.Ο προς Αγ. Κυριακή –Τσίπιανα –Κρυόβρυση

A/A	Χ.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1	Χ.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Συμβολή με υπ' αριθμ. 33 Ε.Ο.
2		Σε μήκος 600μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

- ✓ Επαρχιακή οδός αριθμ. 22. Κούμανη-Φολόη-Αγ. Άννα από επαρχ. οδό Μιράκα-Λάλα διαστ/ση 33 Ε.Ο μέχρι επαρχιακή οδό Σαβάλια – Αμαλιάδα – Μουζάκι - Κούμανι.
Επισκευή οδοστρώματος στην είσοδο του οικισμού Φολόης

- ✓ Επαρχιακή οδός αριθμ. 26. Αμαλιάς – Δουνέικα – Κατάκολον δια Καρδαμά, Λατίφι, Μυρτιάς και Σκουροχωρίου

A/A	Χ.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1	Χ.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Αφετηρία χιλιομέτρησης διασταύρωση Αγίου Ανδρέα
2	Χ.Θ. : 1+500	Σε μήκος 100μ. από Διασταύρωση Ματζάκουρα προς Κορακοχώρι θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
3	Χ.Θ. :2+100	Σε μήκος 200μ. (από αριστερή στροφή πριν την Τ.Κ. Κορακοχωρίου προς τον οικισμό Κορακοχωρίου) θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

- ✓ Επαρχιακή οδός αριθμ. 27. Σαβάλια-Αμαλιάδα-Μουζάκι-Κούμανη δια Γερακίου, Μπεςερέ, Κουτσοχέρας, Γουμέρου, Πεύκης-Κλινδιά
Ανακατασκευή τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Πεύκης.

- ✓ Επαρχιακή οδός αριθμ. 33. Καβάσιλα – Κάστρο – Λιμήν Κυλλήνης δια Καρδιακαύτη, Δήμητρας και Μάχου

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Συμβολή επαρχιακής οδού 33 με επαρχιακή οδό 34
1	X.Θ. : 0+330	Σε μήκος 250μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
2	X.Θ. : 0+440	Ανύψωση φρεατίου.
3	X.Θ. : 0+750	Σε μήκος 500μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
4	X.Θ. : 1+700	Τοποθέτηση στηθαίων
5	X.Θ. : 3+100	Σε μήκος 500μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
6	X.Θ. : 4+200	Σε μήκος 600μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
7	X.Θ. : 4+900	Αποκατάσταση Βλάβης ύδρευσης

Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης , διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

- ✓ Επαρχιακή οδός 37. Λεχαινά – Νεοχώρι – Λουτρά Κυλλήνης δια Μυρσίνης και Κάστρου.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Οικισμός Νεοχωρίου	Σε μήκος 500μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια σε θέσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες εγκατάστασης υπόγειων δικτύων, καθώς και ανύψωση φρεατίων, όπου απαιτηθεί. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
1	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Οικισμός Κάστρου (με κατεύθυνση προς Λουτρά Κυλλήνης)
2	X.Θ. : 2+300	Σε μήκος 400μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
3	X.Θ. : 4+500	Σε μήκος 300μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)

Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

✓ Επαρχιακή οδός 40. Μοσχονέρι – Αετοράχη – Ξενιές– Αγραπιδοχώρι – Σιμόπουλο.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Οικισμός Σιμόπουλο με κατεύθυνση προς Λάττα (Κοιμητήριο).
1	X.Θ. : 1+430	Σε μήκος 300μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
2	X.Θ. : 5+160	Σε μήκος 500μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
3	X.Θ. : 6+180	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
4	X.Θ. : 7+100	Σε μήκος 500μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός 41. Βάρδα – Μανωλάς – Λουτρά Κουνουπελίου δια Παλουκεία.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Συμβολή εθνικής οδού με επαρχιακή οδό
1	X.Θ. : 6+000	Σε μήκος 300μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους)
2	X.Θ. : 6+000 έως Βάρδα	Διαγράμμιση και σήμανση
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης , διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός 42. Βάρδα – Νησίο – Αγ. Μαρίνα – όρια Νομού.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Συμβολή εθνικής οδού με επαρχιακή οδό
1	X.Θ. : 0+400 έως 1+500	Θα κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι σε μήκος περί τα 200μ. μετά συνοδών απαιτούμενων εργασιών, προς διευθέτηση όμβριων υδάτων.
2	X.Θ. : 6+400 έως 11+000	Σε μήκος 600μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια επιλεκτικά, βάσει υποδείξεων της υπηρεσίας. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους).
3	X.Θ. : 11+420	Σε μήκος 300,00μ θα κατασκευασθεί ταπητίδιο (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους).
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός 43. Ψάρι – Σπάτα – προς Σανταμέρι όρια Νομού.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	ΨΑΡΙ
1	X.Θ. : 3+800 έως 4+100 μετά τη Νεάπολη	Σε μήκος 600μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια επιλεκτικά, βάσει υποδείξεων της υπηρεσίας . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους). Επίσης σε συνολικό μήκος 200,00μ του δρόμου θα κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι μετά συνοδών απαιτούμενων εργασιών.
Όπου απαιτείται και καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρου, διάνοιξη τάφρων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης.		

✓ Επαρχιακή οδός 44. Ψάρι προς Ριόλον όρια Νομού.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
		Σε μήκος 600μ. θα κατασκευαστούν ταπητίδια επιλεκτικά, βάσει υποδείξεων της υπηρεσίας . (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους).
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

✓ Επαρχιακή οδός 45. Λογγός- Αμυγδαλιά – Ανδρίτσεινα από επαρχ. Οδού Ζαχάρω- Αρήνη- Πλατιάνα.

A/A	X.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	X.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Οικισμός Μυρώνια με κατεύθυνση προς Αμυγδαλιές
1	X.Θ. : 0+900	Σε μήκος 120μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο.(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους).
2	X.Θ. : 2+680	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο.(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους).
3	X.Θ. : 3+900	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο.(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλοτότητας μεταβλητού πάχους).
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

- ✓ Επαρχιακή οδός αριθμ. 49. Μπουκοβίνα - Σιμόπουλο από εθνική οδό Πατρών Τριπόλεως εις επαρχιακή οδό 30.

A/A	Χ.Θ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Χ.Θ. : 0+000 (Αφετηρία χιλιομέτρησης)	Συμβολή εθνικής οδού με επαρχιακή οδό
1	Χ.Θ. : 0+820	Σε μήκος 60μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο.(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).
2	Χ.Θ. : 2+300	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο.(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).
3	Χ.Θ. : 7+600	Κατασκευή τεχνικού διευθέτησης συμβολής με συμβάλλουσα οδό.
4	Χ.Θ. : 7+900	Σε μήκος 200μ. θα κατασκευαστεί ταπητίδιο.(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).
5	Χ.Θ. : 8+980	Αποκατάσταση καθίζησης με όλες τις αναγκαίες εργασίες.
Όπου απαιτείται και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητίδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. Οι ακριβείς θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.		

Διευκρινίζεται ότι στις θέσεις, που θα γίνουν οι επεμβάσεις προς ανακατασκευή ταπητιδίων προβλέπεται, υποχρεωτικά, στην αρχή και στο τέλος αυτών, να έχει προηγηθεί απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθη περί τα 4cm περίπου, προς διασφάλιση της ομαλής μετάβασης μεταξύ των.

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β'/30-7-2012).

Επίσης, ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίνει εντολή – υπόδειξη, έγγραφη ή/και προφορική, στον Ανάδοχο για εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας προκύψει μετά από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων, που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση, δε, αυτή εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση βλαβών π.χ. καταπτώσεις πρανών, αστοχίες οδοστρώσας, κλπ, ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι εντός πέντε (5) ωρών από την προφορική ή έγγραφη ενημέρωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα ευρίσκεται στο χώρο εμφάνισης της βλάβης,-ων με σκοπό την άμεση σήμανσης αυτής,-ών και, εν συνεχεία, την υλοποίηση εργασιών -σε συνεννόηση με την επίβλεψη- προς αποκατάσταση αυτής, -ών

Κατά την προαναφερθείσα, δε, περίπτωση εκδήλωσης έντονου καιρικού φαινομένου ή άλλων, που θα προκαλέσει βλάβη στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο, τονίζεται ότι ο ανάδοχος μετά από σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία, **με ευθύνη του και με δαπάνες του**, θα προβεί σε άμεση τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, μετά την και επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ/ ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β' /946/9-7-2003) σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ.. Τα προαναφερθέντα (σήμανση, προστασία εργαζομένων κλπ), σημειώνεται ότι, θα τηρούνται γενικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών.

Υπενθυμίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συντήρησης των επαρχιακών οδικών αξόνων της Π.Ε. Ηλείας για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, **ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία - συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς η σειρά και η τοποθεσία εκτέλεσης των εργασιών.**

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την εκτέλεση της όποιας εργασίας (συμβατικής ή έκτακτης), θα

προηγείται φωτογράφιση και καταγραφή από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα Τεύχη Αναλυτικών Επιμετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας.

Πρόσθετα, **σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη του έργου και κάθε φορά που εκδίδει σχετικό λογαριασμό να παραδίδει στην υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή (usb stick) φωτογραφίες από την πορεία υλοποίησης του έργου ως απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της παραλαβής του οποιαδήποτε σταδίου του έργου.**

Αναφορικά με τα προϊόντα (αποβλήτα) που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο για την παράδοση των αποβλήτων και θα προσκομίζει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων από το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης στην οποία αναφέρονται οι ποσότητες των αποβλήτων και οι δαπάνες που καταβλήθηκαν.

Οι ανωτέρω δαπάνες περιλαμβάνονται στις απολογιστικές εργασίες του Προϋπολογισμού της Μελέτης και θα περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες οι οποίες αφορούν στην παράδοση των αποβλήτων καθαιρέσεων, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε Μονάδα Ανάκτησης η οποία θα είναι συμβεβλημένη με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 2.114.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 1.632.477,84 ευρώ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, Απρόβλεπτα 15%), Αναθεώρηση 69.860,87 ευρώ, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη και για απολογιστικές εργασίες (ΑΕΚΚ) ποσού 2.500,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Το Ε.Ο. ορίζεται σε 18%, ο δε Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον κύριο του έργου.

Πύργος, 21/1/2026
Η Συντάξασα

Κ. Τσιούλου
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με Δ'β.

Ελέγχθηκε
Πύργος, 21/1/2026
Η Προϊσ/νη Τ.Σ.Ε. Π.Ε.
Ηλείας

Ευγ. Βλάσση
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β.

Θεωρήθηκε
Πύργος, 23/1/2026
Η Προϊσ/νη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας

Αθ. Παναγιωτοπούλου
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.