



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ,
ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Οι εργασίες της παρούσας μελέτης αφορούν στην συντήρηση, δηλαδή στον καθαρισμό ερεισμάτων, τάφρων, φρεατίων και πρανών, κοπή παρόδιας βλάστησης των οδών, καθώς και στην αποκατάσταση μικροβλαβών στις οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αχαΐας, λόγω της λιθολογικής σύστασης των σχηματισμών, της έντονης τεκτονικής και των υψηλών βροχοπτώσεων συμβαίνει πληθώρα καταπτώσεων και κατολισθήσεων που απαιτούν άμεση άρση αυτών και αποκατάσταση της προκληθείσης βλάβης στο κατάστρωμα της οδού για την ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας, ενώ την άνοιξη κατακλύζεται από αγριόχορτα, καθώς και από κλαδιά υφιστάμενων αυτοφυών δένδρων και θάμνων που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση και διέλευση των διερχόμενων οχημάτων (έλλειψη ορατότητας, δυσκολία πρόσβασης στις οδούς κλπ) καθώς μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος. Η συντήρηση των δρόμων επιβάλλεται κυρίως για λόγους αποτροπής επικείμενου κινδύνου (κίνδυνος πυρκαγιάς, αποφυγή ατυχημάτων, άρση επικινδυνότητας, βελτίωση ορατότητας).

Το αντικείμενο των εργασιών, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο Μελέτης, είναι η άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων από καθιζήσεις και καταπτώσεις πρανών και από έλλειψη ορατότητας λόγω παρόδιας βλάστησης. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η άρση προϊόντων καταπτώσεων ή κατολισθήσεων, η αποκατάσταση του οδοστρώματος με την κατασκευή επιχώματος, ο καθαρισμός και η μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα, οι εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων πρανών σε οδούς με στηθαίο ή χωρίς, νησίδων, των θέσεων των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης κ.λ.π της οδού από ανεπιθύμητη βλάστηση με τυχόν επαναλήψεις, η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού, η χειρονακτική ή και μηχανική φόρτωσή τους σε όχημα μεταφοράς, η μεταφορά και η εκφόρτωση τους σε κατάλληλο χώρο.

Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία μεταβολή των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών της, με την άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιάζεται, καθώς και τον άμεσο και επιμελή καθαρισμό των οδών και θα γίνεται κατόπιν ειδοποιήσεως και σε συνεργασία με την υπηρεσία.

Οι ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις των επεμβάσεων θα επιλεγθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία ανάλογα με την επικινδυνότητα της επέμβασης, καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης (για την αποκατάσταση των σημείων που χρήζουν άμεσα επέμβασης) και στην συνέχεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, κατόπιν γραπτής εντολής μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Πάτρα 19/11/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Φωτεινή Τασιοπούλου
Γεωλόγος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας

Αντώνης Δημητρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός