

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ									
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 3.06.02	ΥΔΡ 6058	1	m3	9.000,00	3,08	27.720,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	2	m3	120,00	4,30	516,00	
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΝΑΥΔΡ 4.02.01	ΥΔΡ 6054	3	στρ.	192,00	720,00	138.240,00	
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 4.02.02	ΥΔΡ 6054	4	m3	124.000,00	2,92	362.080,00	
5	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	ΝΑΥΔΡ 4.03	ΥΔΡ 6054	5	στρ.	4,00	522,20	2.088,80	
6	Άρση καταπτώσεων	ΝΑΥΔΡ 4.12	ΥΔΡ 6120	6	m3	360,00	2,92	1.051,20	
7	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	7	m3	200,00	22,80	4.560,00	
8	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	ΝΑΟΔΟ Α15	ΝΟΔΟ 1320	8	m	160,00	11,50	1.840,00	
9	Διαπλάτυση και εκβάθυνση ρεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α28	ΥΔΡ 6054	9	m3	2.000,00	4,40	8.800,00	
10	Κοπή δέντρων διατομής κορμού >50εκ και μεταφορά σε χώρο απόθεσης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΠΡΣ Ν1ΣΤ.4.1.2	ΥΔΡ 6073	10	ΤΕΜ	120,00	50,00	6.000,00	
11	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, καθαίρεσεων, καθαρισμών και δέντρων ή κλαδιών σε οποιαδήποτε απόσταση.	ΟΔΟ Ν\1	ΥΔΡ 6075	11	m3km	40.000,00	0,22	8.800,00	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ								561.696,00	561.696,00
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	ΝΟΔΟ 2311	12	kg	9.600,00	2,70	25.920,00	
2	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	13	m2	4.800,00	2,50	12.000,00	
3	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	16	m3	800,00	19,50	15.600,00	
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	17	m2	560,00	8,20	4.592,00	
Σε μεταφορά								58.112,00	561.696,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								58.112,00	561.696,00
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NAYΔP 9.10.05	ΥΔP 6329	18	m3	200,00	88,00	17.600,00	
6	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	NAYΔP 9.26	ΥΔP 6311	19	kg	14.000,00	0,98	13.720,00	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								89.432,00	89.432,00
Άθροισμα									651.128,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	117.203,04
Άθροισμα									768.331,04
Απρόβλεπτα								15,00%	115.249,66
Άθροισμα									883.580,70
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									19.000,00
Άθροισμα									902.580,70
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									3.420,00
Άθροισμα									906.000,70
Πρόβλεψη αναθεώρησης									10.128,33
Άθροισμα									916.129,03
ΦΠΑ								24,00%	219.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1.136.000,00

Συντάχθηκε

Νικολίτσα Καρέλα
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Ιωάννα Χαραλαμποπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός