

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.800,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ2	ΝΑΟΔΟ Α03.1	m3	50,00
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ3	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	5,00
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ4	ΝΑΟΔΟ Α14	m	8.000,00
5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	ΟΔΟ5	ΝΑΟΔΟ Α15	m	10,00
6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ6	ΝΑΟΔΟ Α16	m3	200,00
7	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΟΔΟ7	ΝΑΟΔΟ Α19	m3	950,00
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ8	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	950,00
9	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων	ΟΔΟ9	ΝΑΠΡΣ Ν/ΣΤ04.1.1	μμ	18.509,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ10	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	320,00
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΟΔΟ11	ΝΑΟΔΟ Β04.2	m3	500,00
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ12	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	20,00
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ13	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	40,00
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ14	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	m3	153,00
6	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ15	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	5,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ16	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	20.000,00
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΟΔΟ17	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.490,00
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΟΔΟ18	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	m	20,00
10	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ19	ΝΑΟΔΟ Β65.1.2	kg	2.000,00
11	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ20	ΝΑΟΔΟ Β65.2	m2	1.009,80
12	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ21	ΝΑΟΔΟ Β65.3	m3	170,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ22	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	100,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ23	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	13.500,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ24	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	13.500,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ25	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	1.150,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ26	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	13.500,00
4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΔΟ27	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	TEM	10,00
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΔΟ28	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	10,00
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ29	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	TEM	20,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ30	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	9.500,00

06/10/2025
Ο μελετητής

06/10/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

06/10/2025
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Τζογαδώρος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Αντώνης Δημητρόπουλος
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Φλωράτος
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός