

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	1	m	200.000,00	0,65	130.000,00	
2	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α16	ΝΟΔΟ 1420	2	m3	4.000,00	2,74	10.960,00	
3	Καθαρισμός πρानών ανοιχτών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α17	ΝΟΔΟ 1420	3	m2	5.000,00	5,69	28.450,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	4	m3	50,00	5,54	277,00	
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Β02	ΥΔΡ 6087	5	m3	50,00	2,70	135,00	
6	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Β04.2	ΥΔΡ 6068	6	m3	80,00	13,04	1.043,20	
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	7	m3	50,00	126,00	6.300,00	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	8	kg	1.200,00	1,15	1.380,00	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	9	kg	1.300,00	1,15	1.495,00	
10	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αμιγή υλικά (κωδικοί ΕΚΑ 17.01.01 ,17.02.02 & 17.02.03) και πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ ΖΙΝ.1.1	ΟΙΚ 2261Α	10	t	30.000,00	1,33	39.900,00	
11	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων σε έρεισμα ή πρானές οδού με στηθαίο ή τεχνικά	ΝΑΟΔΟ ΝΠΡΣΤ04.2.1	ΠΡΣ 5353	11	μμ	116.000,00	0,75	87.000,00	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ								306.940,20	306.940,20
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
1	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	ΠΡΣ 5354	12	ΤΕΜ	30,00	20,00	600,00	
2	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.6	ΠΡΣ 5354	13	ΤΕΜ	15,00	225,00	3.375,00	
3	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων ύψους έως 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1	ΠΡΣ 5353	14	ΤΕΜ	100,00	0,60	60,00	
4	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2	ΠΡΣ 5353	15	ΤΕΜ	30,00	2,75	82,50	
Σε μεταφορά								4.117,50	306.940,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								4.117,50	306.940,20
5	Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.2	ΠΡΣ 5390	16	στρ.	150,00	12,50	1.875,00	
6	Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.6	ΠΡΣ 5390	17	m	50.000,00	0,01	500,00	
7	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων σε έρεισμα ή πρηνές οδού χωρίς στηθαίο	ΝΑΠΡΣ Ν11.1	ΠΡΣ 5353	18	μμ	700.000,00	0,40	280.000,00	
Σύνολο : 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								286.492,50	286.492,50
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									593.432,70 18,00% 106.817,89
Άθροισμα Απρόβλεπτα									700.250,59 15,00% 105.037,59
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									805.288,18 1.163,43
Άθροισμα ΦΠΑ									806.451,61 24,00% 193.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1.000.000,00

Πάτρα 19-11-2025

Η Συντάξασα

Φωτεινή Τασιοπούλου
Γεωλόγος

19-11-2025

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Αντώνης Δημητρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

19-11-2025

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός