

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3	ΝΟΔΟ 2653	1	m	3.500,00	70,00	245.000,00	
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΑΟΔΟ Ε01.3.1ΣΧ1	ΝΟΔΟ 2653	2	m	250,00	102,00	25.500,00	
3	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΝΑΟΔΟ Ε02	ΝΟΔΟ 2653	3	m	500,00	2,90	1.450,00	
4	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΝΑΟΔΟ Ε03.1	ΝΟΔΟ 2151	4	m	500,00	2,50	1.250,00	
5	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας γεφυρών	ΝΑΟΔΟ Ε03.2	ΝΟΔΟ 2151	5	m	60,00	17,30	1.038,00	
6	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	ΝΟΔΟ 2653	6	m	125,00	12,05	1.506,25	
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	ΝΟΔΟ 2652	7	kg	250,00	2,70	675,00	
8	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΟΙΚ 6541	8	TEM	60,00	53,70	3.222,00	
9	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	9	TEM	60,00	53,70	3.222,00	
10	Αποξήλωση Πινακίδων (Αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών)	ΝΑΟΔΟ ΝΙΕ09.ΣΧ.01	ΟΙΚ 6541	10	TEM	40,00	10,00	400,00	
11	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΝΟΔΟ 2653	11	TEM	120,00	49,30	5.916,00	
Σύνολο : 1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								289.179,25	289.179,25

		Σε μεταφορά		289.179,25
--	--	--------------------	--	-------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Άθροισμα		289.179,25
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	52.052,27
	Άθροισμα		341.231,52
	Απρόβλεπτα	15,00%	51.184,73
	Άθροισμα		392.416,25
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		10.809,56
	Άθροισμα		403.225,81
	ΦΠΑ	24,00%	96.774,19
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		500.000,00

19/11/2025
Συντάχθηκε

19/11/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

19/11/2025
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Γεωργία Πούλιου
Πολιτικός Μηχανικός

Αντώνης Δημητρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός