



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

2ο Υποέργο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ (ΕΤΗ 2026-2027)

ΠΡΑΞΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ
ΕΤΩΝ 2026-2027/ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.400.000 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	4.03N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση και πασής φυσικής φερτά υλικά	ΥΔΡ 6054	στρ	1 900	600,00 ✓	1 140 000,00	
		ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ- ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ						
2	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	2 000	0,50 ✓	1 000,00	
		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ						
3	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΓ 0152	m3	280	10,00 ✓	2 800,00	
4	8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	2 488	26,50 ✓	65 932,88	
5	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	8 400,00	2,50 ✓	21 000,00	
6	B-65.2	Κατασκευή φαντών	ΟΔΟ-2312	m2	4 000,00	2,30 ✓	9 200,00	
7	B-65.3	Πλήρωση φαντών	ΟΔΟ-2313	m3	900,00	25,30 ✓	22 770,00	
		ΛΟΙΠΑ						
8	N.M-1	Φορτωτής ερπυστριοφόρος ή λαστιχοφόρος 180hp και άνω	ΟΔΟ-1123Α	Ημερομίσθιο	10	480,00 ✓	4 800,00	
9	N.M-2	Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 150Hp και άνω (καδος ≥1μ3)	ΟΔΟ-1122	Ημερομίσθιο	20	580,00 ✓	11 600,00	
10	N.M-3	Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με μακρύ μπαστούνι έως 20 μέτρων (καδος ≥1μ3)	ΟΔΟ-1122	Ημερομίσθιο	20	720,00 ✓	14 400,00	
11	N.M-4	Πρωωθητήρας τύπου D8 180Hp και πάνω	ΟΔΟ-1121	Ημερομίσθιο	20	620,00 ✓	6 200,00	

12	N.M-5	Φορτηγό αυτοκίνητο ανατρεπόμενο Ωφέλιμο φορτίο 15 tn και ανω	ΟΔΟ-1133B	Ημερομίσθιο	10	360,00 ✓	3.600,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ	1.303.302,88

ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

13	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	150,00	4,65 ✓	697,50	
14	9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m ³	80,00	85,00 ✓	6.800,00	
15	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	150,00	121,00 ✓	18.150,00	
16	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	kg	12.000,00	1,05 ✓	12.600,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ	38.247,50

ΣΥΝΟΛΟ 1	1.341.550,38
Γ.Ε.Ε.Ο 18%	241.479,07
ΣΥΝΟΛΟ 2	1.583.029,45
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	237.454,42
ΣΥΝΟΛΟ 3	1.820.483,87
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΔΚΚ	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4	1.835.483,87
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 5	1.935.483,87
Φ.Π.Α	464.516,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.400.000,00

ΕΥΡΩ

ΠΥΡΓΟΣ 24/05/2026
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Διονύσιος Αποστολόπουλος
Γεωλόγος

Μαρία Μαλεβίτη
Αγρ Τοπογράφος Μηχ/κος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΥΡΓΟΣ 26/05/2026
Ο Προιστ. Τ.Δ.Π & Ε.Ε

ΦΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχ/κός

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΠΥΡΓΟΣ 27/05/2026
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αθανασία Παναγιωτοπούλου
Πολιτικός Μηχ/κός



