



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΠΔΕ/ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ»,
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΝΙΠΕΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΛΟΙΠΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.100.000€ με το ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΑΝΤΗΣΤΗΡΙΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	4.03N	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση και πασης φυσικής φερτά υλικά	ΥΔΡ 6054	στρ	850,00	600,00	510.000,00	
2	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	5.000,00	11,70	58.500,00	
3	A-28N1	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεματων	ΥΔΡ 6054	m3	50.000,00	2,00	100.000,00	
4	A-28N2	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεματων με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΥΔΡ 6054	m3	50.000,00	2,50	125.000,00	
5	5.02	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	10.000,00	0,50	5.000,00	
		ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ						
6	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m3	2.000,00	10,00	20.000,00	
7	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	18.700,00	26,50	495.550,00	
8	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	28.000,00	2,50	70.000,00	
9	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	14.000,00	2,30	32.200,00	
10	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	3.000,00	25,30	75.900,00	
		ΛΟΙΠΑ						
11	N.M-1	Φορτωτής ερπυστριοφόρος ή λαστιχοφόρος 180hp και άνω	ΟΔΟ-1123Α	Ημερομίσθιο	70,00	480,00	33.600,00	
12	N.M-2	Ερπυστριοφόρος εκσκαφείας 150Hp και άνω (κάδος ≥1μ3)	ΟΔΟ-1122	Ημερομίσθιο	70,00	580,00	40.600,00	

13	N.M-3	Ερπυστριοφόρος εκσκαφείας με μακρυ μπαστούνι έως 20 μετρων (καδος ≥1μ3)	ΟΔΟ-1122	Ημερομίσθιο	70,00	720,00	50.400,00	
14	N.M-4	Πρωωθητήρας τυπου D8 180Hp και πανω	ΟΔΟ-1121	Ημερομίσθιο	70,00	620,00	43.400,00	
15	N.M-5	Φορτηγο αυτοκινητο ανατρεπόμενο Ωφελιμο φορτιο 15 tn και ανω	ΟΔΟ-1133B	Ημερομίσθιο	70,00	360,00	25.200,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ	1.685.350,00

ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

16	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	220,00	4,65	1.023,00	
17	B-29.2.2	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	40,00	82,00	3.280,00	
18	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	330,00	121,00	39.930,00	
19	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ-2612	kg	25.500,00	1,05	26.775,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ	71.008,00

ΟΜΑΔΑ Γ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

20	12.01.01.04	Τσιμεντοσωλήνας Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	20,00	55,00	1.100,00	
21	12.01.01.05	Τσιμεντοσωλήνας Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	20,00	70,00	1.400,00	
22	12.01.01.06	Τσιμεντοσωλήνας Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	20,00	100,00	2.000,00	
23	12.01.01.07	Τσιμεντοσωλήνας Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	20,00	140,00	2.800,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Γ ΟΜΑΔΑΣ	7.300,00

ΣΥΝΟΛΟ	1.763.658,00
Γ.Ε.Ε.Ο 18%	317.458,44
ΣΥΝΟΛΟ 2	2.081.116,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	312.167,47
ΣΥΝΟΛΟ 3	2.393.283,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	106.716,09
ΣΥΝΟΛΟ 4	2.500.000,00
Φ . Π . Α	600.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.100.000,00

ΕΥΡΩ

ΠΥΡΓΟΣ, / /2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο Προιστ. Τ.Δ.Π & Ε.Ε

ΠΥΡΓΟΣ, / /2026
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ, / /2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

ΦΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α βαθμό

